

**TOTO**

ウォシュレット® 一体形便器  
ネオレスト

ネオレストRS2・1

新商品

ネオレストLS-W/AS-W

新商品

**NEOREST**

あしたを、  
ちがう「まいにち」に。

当カタログの表示価格は2025年10月1日改定のメーカー希望小売価格です

# くらしを高める、 うつくしさを。

くらしのあり方が変わるいま、ネオレストのうつくしさも次へと向かいます。

革新的な清潔技術に加えて、デザインとしてのうつくしさも刷新。

優美な流線やきらめくパーツをまとめた、上質で端正な佇まいが華やぎと安らぎをもたらします。

清潔技術とデザイン、2つのうつくしさを高い次元で調和させたネオレストが、

これからくらしをさらなる高みへと引き上げます。



## INDEX

コンセプト	2	ラインアップ	10	・ LS-W/AS-W <small>新商品</small>	40
・ NX	4	デザイン	12	セットプラン	44
・ LS	6	クリーン技術	16	リモデル情報	72
・ AS	8	省エネ・洗浄・快適機能	32	インフォメーション	79
・ RS (RS2・1 <small>新商品</small> )	9				



動画一覧は[こちら](#)






# NEOREST NX

自分と向き合う大切なひとときを、  
美の本質と、確かな清潔感で満たした場所で。



多忙な日常から離れ、自分と向き合う大切なひととき。  
美の本質を追求した造形に、確かな清潔機能を搭載した  
NEOREST NXのある空間が、暮らしをいっそう上質に、美しく整えていきます。

セットプラン 詳細 P.44



NEOREST NXについて  
さらに詳しくは、専用カタログ  
(No.3800)をご覧ください。





# NEOREST LS

至福に満ちたひとときを過ごす、  
優雅で上質なリラクゼーションスペースを。

エレガントな造形、きらめく金属調のアクセントカラー、  
そして高度な清潔機能がインテリアを美しく包み、彩ってゆく。  
NEOREST LSを備えた上質な空間が、至福のくつろぎをもたらします。



# NEOREST AS

暮らしを美しく整える、  
クリーンでサスティナブルなレストルームに。



セットプラン詳細 P.48

まいにちの暮らしを、  
美しく整えつづけるレストルームを。  
端正でシンプルな造形に、  
清潔を維持するオート機能を満たしたNEORESTAS。  
ずっと飽きることなく衛生的に使える、  
クリーンでサスティナブルな空間を構築します。





子どもから大人まで、家族みんなが心地よく、  
安心して使えるトイレをめざして。  
やわらかいカーブを描くかたちと、  
清潔を保つ自動機能を備えた NEOREST RS。  
使うたびにやさしく迎えられて、  
心が休まるナチュラルな空間を提供します。

セットプラン詳細 P.54

# NEOREST RS

家族みんなが心地よく、  
安心して使えるやさしいトイレ空間を。



# LINE - UP



NX

唯一無二のデザインと最先端の機能が融合した、  
ネオレストの最高峰



発明賞  
令和2年度



LS

優美な曲線で空間を上質に彩る、  
ハイデザインタイプ



NX/CS902B #NW1 注2週

¥726,000

- 便器きれい
- 瞬間暖房便座
- ノズルきれい
- オート開閉
- 便座きれい
- フルカバー
- においきれい



詳細はごちら

LS2/CES9820G #NW1 注2週

¥528,000

- 便器きれい
- 瞬間暖房便座
- ノズルきれい
- オート開閉
- 便座きれい
- フルカバー
- においきれい

LS1/CES9810G #NW1 注2週

¥513,000

- 便器きれい
- オート開閉
- ノズルきれい
- フルカバー
- 瞬間暖房便座

●ネオレスト各タイプの機能については、P.92～94のネオレスト機能比較一覧をご覧ください。

## 便器カラー



#NW1  
ホワイト

ステイクリモコン 注2週



reddot winner 2022



ニッケル



ブラック



シルバー

アクセントカラー



ニッケル



シルバー

## 便器カラー



#NW1  
ホワイト

ステイクリモコン 注2週



reddot winner 2022



ニッケル



ブラック



シルバー

アクセントカラー



ニッケル



ブラック

## リモコン



なし(ホワイト)

NXタイプは赤外線透過窓がありません。





## AS

直線的な美しいフォルムで空間と調和する、フルカバータイプ

AS2/CES9720 #NW1

¥457,000

- 便器きれい
- ノズルきれい
- 便座きれい
- においきれい
- 瞬間暖房便座
- オート開閉
- フルカバー
- オート開閉

AS1/CES9710 #NW1

¥409,000

- 便器きれい
- ノズルきれい
- 瞬間暖房便座
- オート開閉
- フルカバー
- オート開閉
- オート開閉

## RS

やわらかなフォルムをコンパクトに収めた、ラウンドタイプ

RS3/CES9530 #NW1

¥389,000

- 便器きれい
- ノズルきれい
- オート開閉
- 温風乾燥

新商品

RS2/CES9520R #NW1

¥368,000

- 便器きれい
- ノズルきれい
- オート開閉

新商品

RS1/CES9510R #NW1

¥327,000

- 便器きれい
- ノズルきれい
- 便ふたソフト閉止

### 便器カラー



#NW1  
ホワイト



#SC1  
パステル  
アイボリー



#SR2 注3週  
パステル  
ピンク



#NG2 注3週  
ホワイトグレー

### ステイックリモコン 注2週



redidot winner 2022



シルバー

### リモコン



## LS-W

自動で便の状態を計測するトイレ\*



新商品

LS-W/CES9970 #NW1 注2週

¥493,000

- 便器きれい
- ノズルきれい
- 便スキャン
- 瞬間暖房便座
- オート開閉
- フルカバー

## AS-W

自動で便の状態を計測するトイレ\*



### 便器カラー



#NW1  
ホワイト

### ステイックリモコン 注2週

LS-W/AS-W用 reddot winner 2022



シルバー

### リモコン 注2週

LS-W用



AS-W用



\*専用アプリ(「TOTOウェルネス」アプリ)を使用することで、毎日の便の状態などを確認できます。

表示価格は税抜き価格です。

# DESIGN

多様性に富んだ4タイプのデザイン。一人ひとりの感性やスタイルに

## NX type

陶器の美しさを余すところなく引き出す曲線を、全身にまとった唯一無二の造形。



便器と美しく整合しながら覆うフルカバー便ふたが、一体感のあるデザインを実現。



継ぎ目のない便器を、有機的な曲線が360度どこから見ても美しい。

## LS type

優雅なウェーブライン、高級感漂う金属調アクセント。空間に華やかさを添える、上質な意匠美。



上: 陶器の質感を引き立てる、金属調のアクセントを施した装飾。  
下: 「D」形状に広がる便座が、椅子のようなゆったりとした座り心地を実現。



ウェーブラインの優雅なフルカバー便ふた、陶器の美しさを引き立たせる形状が、高級感と清潔感を高める。

あわせてセレクトできます。

## AS type

直線を基調としたシンプルで  
端正なフォルムが、  
日々の暮らしを美しく整える。



段差を小さくした形状の便座。



薄くシャープな意匠に  
仕上げたフルカバー便ふた。

## RS type

やわらかなアールを描く  
コンパクトなボディが、  
空間にやさしく収まる。



ディテールにも丸みをもたせ、やさしい雰囲気を演出。



コンパクトな印象をもたらす、  
丸みを帯びたフォルム。

# DESIGN [ マテリアルカラーセレクション ]

トイレのパーツとリモ  
空間の細部にアクセ

Nickel  
ニッケル

上質な輝きで、空間を華やかに、穏やかに演出。

ニッケル特有の上質な輝きをまとったアイテムが、空間を華やかに彩り、穏やかな雰囲気をもたらします。ベージュなど明るい色調や人気の木目柄とマッチし、エレガントでリッチなインテリアに仕上がります。



スティックリモコン



取っ手



タッチレスウォール水栓



ネオレストLS



タオルリング



自動水栓



ピルトイリモコン・紙巻器

コン、水栓などを、白い陶器と相性のいい金属調カラーで統一。

トを添えた、上質なコーディネートが手軽に楽しめます。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください

Black  
ブラック

落ち着きの中に、モダンでリッチなアクセントを。

艶めきを少し抑えた質感が、高級感をもたらすブラックアイテム。

落ち着きのあるダークトーンにモダンでリッチなアクセントを加え、インテリアを際立たせます。



自動水栓



ビルトインリモコン・紙巻器



ネオレストLS



タオルリング



タッチレスウォール水栓



スティックリモコン



取っ手

TOTO 3つの  
びっくりーン技術。



汚れを浮かせて、しっかり流す。  
仕上げに除菌。  
だからきれいが長く続きます。



## 使うたび除菌

便器もノズルも便座も、自動除菌で清潔つづく  
きれい除菌水 





## 汚れツルリン

約1200°Cで焼き上げた、ナノレベルになめらかな  
陶器表面だから、汚れがツルっと落ちてずっときれい  
セフィオンテクト／プレミスト／トルネード洗浄





## おそうじ超ラク

凹凸をそぎ落としたカタチで、便器フチ裏もないから  
サッとひとふき、お手入れかんたん  
フチなし形状／お掃除しやすいデザイン





# 使うたび除菌



便器もノズルも便座も、  
自動除菌で清潔つづく



# 水からつくられる安全な「きれい除菌水」が、汚れのもとになる「菌」を除菌します。



## きれい除菌水

きれい除菌水<sup>※1</sup>は、水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準<sup>※3</sup>の範囲内の濃度で作られており、安全<sup>※3</sup>で、さらに時間がたつともの水に戻る<sup>※4</sup>ので環境にやさしいのが特長です。



詳細はこちら

### きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。




### きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともの水に戻るので環境にも安心です。



### きれい除菌水の効果

きれい除菌水は、実際に菌を減らす効果があることが確認できています。



※試験方法：菌を付与した陶器表面に「きれい除菌水」をふきかけ、寒天培地に転写し培養したもの。

※1 きれい除菌水の除菌効果 試験機関：(一財)北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) 効果効能：きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。

※3 きれい除菌水の水質安全性 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体：電解した水道水／電解水の原水回帰後の水／寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水質基準を100%順守

※4 きれい除菌水の原水回帰特性 試験機関：(一財)日本食品分析センター／(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回帰特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回帰

※5 きれい除菌水の分解効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター／(株)東レリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験／タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸(電解水浸漬)/BSA(電解水浸漬) 試験結果：95%以上分解(実使用での実証結果ではありません) / 79%分解(実使用での実証結果ではありません)

※6 きれい除菌水の漂白効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：実戻の色素成分におけるきれい除菌水の漂白効果 検体：ウロビリン水溶液(電解水浸漬) 試験結果：50%以上漂白(実使用での実証結果ではありません)

※7 きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm(WHO飲料水質ガイドライン値)以下



# 使うたび除菌

自動で「きれい除菌水」をふきかけて、  
トイレ全体の汚れを抑制。ずっときれいに保ちます。

## 黒ずみを抑える、「きれい除菌水」の除菌力

「きれい除菌水」が便器やノズルを自動で除菌することで、目に見えない菌や汚れを分解し、黒ずみ汚れに変化するのを抑えます。



試験方法：きれい除菌水ありときれい除菌水なしで、1ヶ月後の便器の汚れを評価。抑制の方法：きれい除菌水あるいは「便器きれい」「ノズルきれい」「便座きれい」を動作。きれい除菌水なしは「便器きれい」「ノズルきれい」「便座きれい」を停止。使用条件：4人家族相当 2021年11月～12月の間の使用（トイレの掃除をしていません。）※使用・環境条件（汚れの程度・温度・湿度・水質など）によって効果が異なります。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。TOTO調べ。※試験画像はネオレストLSです。

ご存じですか？

### 汚れの原因のひとつは「菌」なんです。

便器の表面に残った目に見えない「菌」は、時間をかけて黒ずみや輪じみなどの汚れに変化します。

「菌」を可視化すると  
実は…

グラム染色法でボウル面の菌を可視化

一見  
きれいに見える  
便器表面

便器内に残った菌

黒ずみ汚れに変化する前に「きれい除菌水」  
がこまめに除菌！ きれいを守ります。

洗浄後の便器  
目に見えない菌や汚れが  
残っています。

「きれい除菌水」なし  
汚れをエサに菌が増殖。  
徐々に目に見える黒ずみ  
などの汚れに変化します。

「きれい除菌水」あり  
菌が増殖する前にこまめ  
に自動で「除菌」！ 黒ずみ  
汚れへの変化を抑えます。

## 使う前も後も、その他も一日中ずっときれいにします

トイレを使うたびに便器やノズル、便座を自動で除菌したり、ニオイを抑えたり。ネオレストは、「きれい除菌水」であなたの代わりにトイレのきれいを守り続けます。



## 「きれい除菌水」が、トイレ全体の汚れを分解・除菌します



トイレの機能動画はP.3をご覧ください



# 使うたび除菌

便器・ノズル・便座、さらにはニオイまで、  
「きれい除菌水」が働きます。

## 便器きれい

特許 4968635, 5029930

### 気になる黒ずみの原因となる 「菌」を除菌

使用前に、便器ボウル面にミスト(水)をふきかけて、汚れを付きにくくします(プレミスト)。さらに、使用後と8時間使用しないときには、「きれい除菌水」のミストを自動でふきかけ、見えない汚れを分解、菌を除菌※1。トイレが自分できれいを守るから、きれいが長持ちします。



※イメージです。

## ノズルきれい

特許 5093762

### 使うたびにノズルの内側も外側も しっかり洗浄・除菌

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※1。8時間使用していない待機中にも定期的に洗浄することで、ノズルのきれいが長持ちします。



※イメージです。

### ノズルもいつでも清潔に保ちます



※イメージです。

※1 試験機関:(一財)日本食品分析センター 試験方法:除菌効果試験 除菌方法:電解した水道水により洗浄 対象部分:便器ボウル面の便器洗浄部/ノズル表面全体および通水路 試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。

## 便座きれい


(NX・LS2・AS2タイプのみ) 特許 6587219

### 便座裏の先端部分の汚れを、使うたびにしっかり漂白・除菌

トイレ使用後に「きれい除菌水」を便座裏の先端部分までふきかけ※2、汚れをしっかり漂白・除菌※3。  
ふだん見えず、汚れに気づきにくい便座裏のきれいが長持ちします。



トイレの使用後に掃除をしないと、汚れがこびりついて掃除が大変になります。




※ 試験方法:便座きれいありと便座きれいなしで、2週間後の便座裏の先端部分の汚れを評価。使用条件:4人家族相当 2021年11月~12月(トイレの掃除をしていません)※使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質など)便器の形状によって汚れ効果が異なります。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。TOTO調べ。

**便座裏の先端部分で尿や菌が黄ばみ汚れに変化する前に  
「きれい除菌水」のミストでこまめに漂白・除菌。きれいを守ります。**



尿がはねて便座裏に付きます。



便座裏に汚れが蓄積し、黄ばみ汚れに変化します。



きれい除菌水で黄ばみ汚れに変化する前に、こまめに自動で漂白・除菌。きれいが長持ちします。

## においきれい

(NX・LS2・AS2タイプのみ) 特許 5904422, 5904423

### トイレのイヤなニオイを自動で捕集し脱臭


トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動※4。使用時間中、  
トイレ空間の気になるニオイ※5を取り込み、においきれいカートリッジに捕集して脱臭※6。  
「きれい除菌水」で、においきれいカートリッジを洗浄・除菌※7します。



ニオイ成分を  
においきれいカートリッジで  
捕集して脱臭します

ニオイ成分

- アンモニア
- トリメチルアミン



トイレで気になる2種類のニオイを、  
2つの機能で軽減します

便器の奥や壁、床に付いた尿を菌が分解して発生する、トイレ空間の気になるニオイ。ネオレストは、空間の継続的なニオイと、使用直後の瞬間的なニオイを抑えることで、効果的に脱臭します。

● 継続臭

壁、床や便器奥の  
汚れから発生する  
ニオイを抑えることで、  
効果的に脱臭します。

● 瞬間臭

使用時の排便の  
ニオイを抑えることで、  
効果的に脱臭します。

### 「きれい除菌水」を使った、お掃除をラクにする機能

#### お掃除ミスト

##### お掃除時にミストを噴霧すると、汚れが浮いてお掃除ラクラク

お掃除時にリモコンのボタンで、便器内・便座裏の先端部分に「きれい除菌水」のミストを噴霧※2。

汚れを浮き上がらせるので、お掃除がしやすくなります。見えない汚れの拭き残しも防ぎます。

(便器内・便座裏の先端部分: NX・LS2・AS2タイプのみ、便器内: LS1・AS1・RS・LS-W・AS-W・W-TYPEのみ)



※2 尿ハネで汚れやすい便座裏の先端部分(便座クッションから便座開口部側の範囲)を狙って噴霧します。濡れすぎ防止のため、前の動作から一定時間経過後に噴霧します。便座裏の全面や便座クッションなどに向けてミストを噴霧する機能ではありません。※3 試験機関:(一財)日本繊維製品品質技術センター 試験方法:除菌効果試験 除菌方法:電解した水道水により洗浄 対象部分:便座裏の先端部分 試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。※4 オート運転(初期設定の動作です。入室のタイミングや使用パターンによっては作動していないことがあります)※5 主な成分(アンモニアトリメチルアミン)※6 試験方法:1m³試験空間での臭気の除去率を測定 除菌方法:においきれいを作動 対象臭気:アンモニアトリメチルアミン 試験結果:30分間で45%以上除去(除臭効果は実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)TOTO調べ。※7 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験方法:除菌効果試験 除菌方法:電解した水道水により洗浄した後5時間ファンを作動 対象部分:においきれいカートリッジ 試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。※においきれいは「切」で設定し、出荷しています。



# 汚れツルリン

約1200°Cで焼き上げた、ナノレベルになめらかな陶器表面だから、  
汚れがツルっと落ちてずっときれい


CeFiONtect



陶器表面は、  
菌すら入り込めないなめらか仕上げ。  
汚れが落ちやすくずっときれいです。

従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付けることで、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり、陶器の美しい輝きをずっと守り続けます。

汚れが付きにくく落としやすい、セフィオンテクト便器。



#### 洗浄前

疑似汚物を塗布した段階でセフィオンテクトは汚れをはじき始めています。

#### 洗浄後

セフィオンテクトは汚れがきれいに落ちます。



# 汚れツルリン

陶器、ミスト、洗浄。3つの機能の相乗効果で、  
汚れをしっかり落とします。

## セフィオンテクト

### 超平滑

### 陶器表面の凹凸をなくして汚れや カビをツルッと落とします

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナローレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。純度の高いガラス層を約1200°Cの窯でじっくり焼き付けたことで、美しさが持続します。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



表面に凹凸があり、汚れがたまりやすかった。  
※1999年以前のセフィオンテクト層を持たない便器

表面がなめらかなので、汚れが付きにくく落ちやすい。


### 耐久性

### 約1200°Cの高温で焼き上げているから、 新品の輝きがずっと続きます

従来の釉薬の上に、高温で溶かした純度の高いガラス層を均一に形成。また優れた耐久性\*・耐薬品性があり、長期使用にもしっかり耐える品質を実現。陶器の美しい輝きを、ずっと守り続けます。

#### \* 40万回の耐久性テストでこすり続けても、傷がつきません。

陶器表面の耐久性テストでは、ナイロン不織布たわしで40万回こすっても\*、まったく傷がつきませんでした。長期にわたるトイレ掃除にも強い、セフィオンテクトならではの実力です。  
※1日5回こする想定で自社試験を実施。



※ 新品のセフィオンテクト便器の顕微鏡写真。  
※ 1μm=0.001mm

### 親水性

### 陶器表面に水がなじむので、 汚れを浮かせて落とします

乾いた表面に汚物が付着すると、水を流しても汚れが落ちにくい。セフィオンテクトは親水性が高く、水になじみやすいので、汚物をずっと流れやすくします。




水が平らに広がるので、汚れを浮かせやすい。

## プレミスト

便器表面に水の膜を作り、汚れを付きにくくします

プレミストの仕組み



※「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。※タイプによって噴霧エリアが異なります。  
※1回の使用する水は約20ml。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



※イメージです。

## トルネード洗浄

渦を巻くような水流が、  
汚れやすいエリアをしっかり洗浄

渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。また便器正面から吐水口が見えないので、すっきりとした見た目を実現します。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



## 優れたはっ水性で汚れをはじく「クリーン樹脂」

はっ水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、ひとふきでお手入れできます。



トイレの機能動画はP.3をご覧ください



凹凸をそぎ落としたカタチで、  
便器フチ裏もないからサッとひとふき、  
お手入れかんたん



おそうじ超ラク

# 汚れがたまりやすい便器のフチ裏をなくしました

## フチなし形状

汚れのたまりやすいフチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までぐるりとフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてシートでさっとふくだけで掃除できます。



フチ裏をなくして、便器内がぐるっと360°まる見え。



フチ裏に汚れがたまりやすくお手入れしづらい。

\*ボックスリム形状

汚れやすいフチ裏がなく、ひと目で汚れを確認できる。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



# おそうじ超ラク

トイレ全体から細部まで、汚れがたまりにくいデザイン。  
さっとひとふきでお掃除できます。

## お掃除しやすいデザイン

### 凹凸や段差を抑えたすっきりデザイン

便器と便座の段差やすき間を抑えたデザイン。凹凸が少ないので、汚れやホコリがたまりにくく、ラクにお掃除できます。



LS・LS-Wタイプ

サッとふきやすい、陶器製のフラットな形状。



ケースに浮かび上がるランプ。段差がなくデザインすっきり。



ホコリがたまりやすい給水部を「すっきりパネル」で覆い、見た目もすっきり。



便座とウォシュレット本体の段差を小さくした形状。

## クリーン便座(つぎ目なし)

### つぎ目がないからお掃除ラクラク

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラクです。



## フチなしウォシュレット (NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプのみ)

### お掃除しにくいフチがありません

ウォシュレットを便器の形状にあわせることで、ぐるっと奥までひとふきでお掃除できます。



## お掃除リフト (LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプのみ)

### 汚れがたまりやすいすき間も スイスイきれいに

ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がる  
ので、便器とのすき間をラクにお掃除できます。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



# ネオレストLSをお使いいただいた お客様の声

磨き上げられたデザインと清潔機能を実感された、お客様の声をご紹介します。

## Q. ネオレストLSの満足度は?



[ 満足度96%のうち、特にデザインや座りやすさ、便座の清潔機能に好評をいただいています。 ]

出典「ご愛用者アンケート」TOTO調べ(2022年8月～2023年1月、N=219、Neorest LSご購入者)

## Neorest LSを選んだ理由BEST5!



- 1 つぎ目がない便器  
2 便座きれい  
3 便ふたのデザイン(ウェーブライン)  
4 便座形状  
5 便ふたの形状(フルカバー)

1 つぎ目がない便器

2 便座きれい  
(便座裏先端部分を漂白・除菌)

3 便ふたのデザイン(ウェーブライン)

4 便座形状  
(ゆったりとした座り心地)

5 便ふたの形状(フルカバー)



2 便座きれい



4 便座形状

[ つぎ目がない、フォルムがよいといったデザイン面や、汚れを防ぐ清潔機能が人気です。 ]

出典:トイレとりかえキャンペーン「Neorestに関するアンケート」TOTO調べ(2022年10月17日～2023年1月31日、N=59、Neorest LS購入者)

番外編

## 「便座きれい」 を選んだ理由 BEST3!

1 今まで便座裏の汚れが気になっていたから

2 除菌機能をつけたいから

3 便座裏を漂白・除菌をしたいから

便座裏の除菌や  
漂白を求める方に  
選ばれています。

出典:トイレとりかえキャンペーン「Neorestに関するアンケート」TOTO調べ(2022年10月17日～2023年1月31日、N=59、Neorest LS購入者)

# 節水・節電

水も電気もかしこく使う  
ネオレストの環境テクノロジー



※イメージです。

## 節水

従来の便器と比べて大幅に少ない水で洗浄します


ネオレストは1回あたりの洗浄水量がわずか3.8L(床排水の場合。壁排水は4.8L)。1回あたり13Lまたは8L必要だった便器と比べて、大幅な節水を実現しました。毎日普通に使っているだけで、いつの間にか大きな節約効果があります。

NX-LS・AS・RS・LS-W・AS-W(床排水):大3.8L、小3.0L/回  
LS-AS・RS・LS-W・AS-W(壁排水):大4.8L、小3.4L/回

●洗浄水の使用量:1987~2001年商品(C720R)13L/回、1999~2004年商品(CS80B):大8L、小6L/回、ネオレスト(床排水):大3.8L、小3.0L/回、ネオレスト(壁排水):大4.8L、小3.4L/回  
●試算条件(2024年12月現在):家族4人(男性2人、女性2人)大1回/人・日、小3回/人・日<sup>①</sup>  
水道料金=265円(税込)/m<sup>②</sup>

※1「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より ※2(一社)日本バレブ工業会より ※消費税率10%で試算しています。

洗浄水量  
**大 3.8L**  
**小 3.0L**  
ネオレスト床排水




## ハイブリッドエコロジーシステム



特許 4110578

低水圧<sup>①</sup>でもしっかり洗浄する技術

水圧に左右されない「タンク式」と、タンクレスでコンパクトな「水道直圧式」の長所をあわせ持つ洗浄技術。少ない水量でパワフルな洗浄を実現。低水圧<sup>①</sup>のマンションや戸建ての2階にも設置できます。



タンク式 水道直圧式



※1 必要最低水圧(流動時)0.05MPa(10L/分)  
従来のタンク式便器と同等条件です。


## 節電

### 年間の電気料金を大幅に節約


1日のうち、トイレを使用している時間は約50分(4人家族の場合)。ネオレストは、待機時の保温電力を抑えることで、電気料金を大幅に節約できます。

1日のうち、トイレを使用している時間は

約50分



※2012年度省エネ基準に基づいて試算



※1 1997-2009年商品(TCF771) ※2 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しています。※3 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値(TOTO調べ)。※電気料金および料金単価は、P83をご覧ください。※消費税率10%で試算しています。

## 瞬間暖房便座

(NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプのみ)

### 使うときだけあたためて、ムダな電力を低減

センサーが人の動きを検知し、使用するときだけ便座をあたためます。待機時の保温電力を抑えました。

使うときだけすばやく便座をあたためます



※室温が約26°C以下の場合、約26°Cで便座を保温しています。




## ダブル保温便座

(NXタイプのみ)

### 便座と便ふたのダブルで保温

便座と便ふたの断熱構造で、便座を挟み込むようにダブルで保温します。



## タイマー節電

### 自動でヒーターをON/OFF

一度設定すると、毎日同じ時刻に便座のヒーターを自動的に切ります。節電時間は6・9時間から選択できます。



## おまかせ節電

(RSタイプのみ)

### 使用時間を学習して温度を調整

トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。



## スーパーおまかせ節電

### 使わない時間は自動でOFF

トイレの使用頻度を記憶し、全く使用しない時間帯は便座のヒーターを自動的に切ることで、さらに節電します。



# おしり洗浄

水玉ひとつの形状にまで  
こだわった洗浄技術



※イメージです。

## エアインワンダーウェーブ洗浄 (NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプのみ)

空気を含んだ水玉でたっぷり、しっかり洗浄

流速の違う洗浄水を交互に噴出することで水玉を連射するワンダーウェーブ洗浄。その水玉に空気を含ませることで、たっぷり感のある洗浄を実現しました。少ない洗浄水でも快適な洗い心地が特長です。  
(おしり洗浄のみ)

水玉  
約100個/秒

空気を含ませて水玉を大粒化する  
エアインワンダーウェーブ洗浄


水玉に空気を含ませることで、水の一粒一粒を約30%拡大。  
エコと洗い心地を両立しました。

約30%拡大



ワンダーウェーブ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、強さをもたらします。少ない水量でパワフルな洗浄力を実現します。



※イメージです。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください

## おしり (エAINWANDERWEAVE洗浄)

### パワフルな洗い心地ですっきり洗浄

少ない水量でも確かな洗浄力を実現。空気を含んだ大きな水玉が、汚れをしっかりと落として気持ちよく洗い上げます。



## おしりソフト (WANDERWEAVE洗浄)

### ソフトな洗い心地でやさしく洗浄

たっぷりの水量で、やわらかく包み込むような洗い心地を実現。汚れもきちんと落とします。



## ビデ (WANDERWEAVE洗浄)

### スポット的にしっかり洗浄

洗いたいところをやさしくしっかり洗浄できる。たっぷり感のある水玉が、気になる部分を気持ちよく洗い上げます。



## ワイドビデ (NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプのみ)

### 広い範囲をやさしく洗浄

粒の細かなシャワーが、広い範囲をサッとやさしく洗浄します。生理中の敏感な肌も、包み込むように洗い上げます。




トイレの機能動画はP.3をご覧ください

## ムーブ洗浄

### ノズルが動いて まんべんなく洗浄

ノズルが前後に移動して、  
まんべんなく洗浄します。



## マッサージ洗浄

### 強弱をつけて洗浄

水勢に強弱をつけて  
リズミカルに吐水します。



## 洗浄位置調節

### お好みの位置で洗浄

ノズルをお好みの位置に  
調節できます。



トイレでできる日々のケア  
**New Beginning**  
ビデガイド



詳細はごちら

女性のすこやかな毎日のために、  
ココロとカラダに寄り添う  
How to ビデ。

# 快適

あなたの動きに合わせて  
さまざまな機能が自動ではたらきます。



## オート機能

みんながラクに、心地よく使えます

誰にでも快適に使えるトイレをめざして、ネオレストは使う人の動きに合わせて、さまざまな機能が自動で作動。  
トイレに入るときから出るときまで、面倒な操作を行うことなく快適に使えます。



便器に近づくと



便座に座ると



便座から立つと



便器から離れるとき

やわらかライトを点灯して、  
自動で便ふたを開き、  
使う人をお出迎えします。

脱臭を行い、ウォシュレット  
使用前後にはノズルを自動  
で洗浄します。

便器を自動で洗浄します。

やわらかライトを消灯し、  
自動で便ふたを閉じます。

やわらかライト 点灯<sup>\*1</sup>

オート開閉 便ふた開く<sup>\*1</sup>

瞬間暖房便座 オン<sup>\*2</sup>

脱臭

セルフクリーニング

オート便器洗浄

オートパワー脱臭

やわらかライト 消灯<sup>\*1</sup>

オート開閉 便ふた閉じる<sup>\*1</sup>

瞬間暖房便座 オフ<sup>\*2</sup>

\*1 NX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W・AS-Wタイプのみ \*2 NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプのみ

トイレの機能動画はP.3をご覧ください

## オート開閉 (NX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W・AS-Wタイプのみ)

### 人にあわせて、ふたが自動で開閉

人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉します。開閉するためにかがまなくてよいので、腰への負担を軽減できます。また、閉め忘れがないので、暖房便座の保温性が高まり、節電にも効果的です。

※ 便座から立ち上がって約90秒後に便ふたが閉まります(約25秒後にも変更できます)。

※ お掃除のときなどオート開閉機能を切ることもできます。



## オート便器洗浄

### 自動で大・小を判断して洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。

※ 便座から立ち上がって約10秒後に水が流れます(自動で水が流れまるまでの時間も変更することができます)。NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプは途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することができます。RSタイプは途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが感知しにくくなり、使用中に便器洗浄することができます。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と水が流れます(NX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W・AS-Wタイプのみ)。※ お掃除のときなどオート便器洗浄機能を切ることもできます。



## 便ふた閉止後洗浄モード

(NX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W・AS-Wタイプのみ)

便座から立ち上がると、便ふたが自動で閉まったあと便器洗浄します。また、リモコンの便器洗浄ボタンを押すことでも、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。

※ 便座から立ち上がって約10秒後に便ふたが閉まったあと、便器洗浄します(自動で水が流れまるまでの時間も変更できます)。NX・LS・AS・LS-W・AS-Wタイプは途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することができます。RSタイプは途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが感知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することができます。男子小用時(立ち姿勢)は便器から離れる(人がいなくなる)と便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。※ RS1タイプは、便ふたを手で閉めた時に、便ふたの動きに連動して、自動で便器洗浄します。(便ふた運動洗浄モード)。※ 便ふた閉止後洗浄モード、便ふた運動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。



便座から立つと

便ふたが自動で閉じる。

便器を自動で洗浄。

# 快適

使う時はもちろん、その前も後も、停電時も。  
あらゆる面で、快適を保つ機能が揃っています。

## らくフィット設計

### 座り心地と使いやすさにこだわった設計

座ったときの太ももやお尻の圧迫を抑える座面。用を足しやすく前のめりにもなりにくい設計です。

便座後方部のカーブ形状が、骨盤が後ろへ傾くことを防ぎ、排泄しやすい姿勢へ導きます。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



## 室内暖房 (AS2タイプのみ)

### 温風でトイレ室内をあたためます

トイレ室内を暖房します。設定した時間に作動する「タイマー室暖」や室温が約5°Cになると自動で作動する「冷え込み防止」機能があります。



※イメージです。

## オートパワー脱臭

### 使ったあとすぐに、便器内を脱臭

使用後は、自動で「脱臭」から吸引量約2倍※の「パワー脱臭」に切り替わり、ニオイを強力に脱臭します。※当社比

トイレの機能動画はP.3をご覧ください



※イメージです。

## やわらかライト (NX・LS・AS・RS3・RS2・LS-W・AS-Wタイプ)

### 暗い夜中でも、便器の位置を光でお知らせ

便器に人が近づくと、自動でやわらかい光が点灯。夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置がわかって安心です。

※便器の後ろ側を照らします。主照明は別途必要です。※レストルームドレッサー専用品にはついていません。



やわらかライトを常に点灯し、入室中に便器内も点灯するナイトライト(ナイトモード)に設定できます。(NX・LS・AS・RS3・RS2タイプのみ)

夜中の暗いトイレ室内でも、便器やリモコンの位置、さらに便器内も確認しやすくなります。タイマー設定で設定から約12時間だけ作動にもできます。

※ ナイトライトは「切」で設定し、出荷しています。



トイレの機能動画はP.3をご覧ください

## 個人設定

### 一人ひとりの好みに合わせた設定を、登録できます。

水勢の強弱・洗浄位置・温水の温度をお好みの設定でリモコンに登録できます。ボタンを押すだけでカンタンに使えます。



リモコン表面



※画像はLSのリモコンです。

### 停電時安心設計

停電時でも水が流せます。

特許 5447706



NXタイプ



LS-LS-Wタイプ



AS-RS-AS-Wタイプ

※ NXタイプは24時間、約20回手動で洗浄が可能です。後方の手動レバーを約30秒間引っ張ってください。長期間(2日以上)停電が続くときは、単3形乾電池2個が必要です。※ LS-LS-Wタイプは後方上面、AS-RS-AS-Wタイプは便器に向かって左奥(すっきりバル内)の給水リング・水ためリングで操作できます。電池は使用しません。

トイレの機能動画はP.3をご覧ください

# NEOREST LS-W/AS-W



トイレ行くだけ健康習慣

ご購入前に

●本商品(ネオレストLS-W/AS-W)・サービス(専用アプリ)は、医療上の助言、診断、治療又は予防を目的とするものではありません。病状又は栄養や身体活動に関する具体的な助言や指導については、必ず医師又は医療専門家にご相談ください。 ●本サービス(専用アプリ)の利用にあたっては、アカウントの登録が必要となります。アカウントを登録いただくと、当社が計測データ等お客様の情報を預かりし、本サービス(専用アプリ)の改善に活用します。 ※本サービス(専用アプリ)の改善にあたり、お客様の同意無しに第三者にお客様の個人情報を提供することはありません。 ●本サービス(専用アプリ)は当社の判断で止むを得ず変更・停止・終了することがございます。 ●本サービス(専用アプリ)のご利用にあたって発生するネットワーク通信費用はお客様のご負担になります。 ●本サービス(専用アプリ)はスマートフォン向けのアプリです。対応OSでのご利用をお願いします。

⚠ 注意 「TOTOウェルネス」アプリ


●本サービス及び本アプリが提供する情報は、お客様の年齢、体格、傷病、アレルギー、妊娠、その他心身の状態によっては、適切でない場合があります。病状又は栄養や身体活動に関する具体的な助言や指導については、必ず医師又は医療専門家にご相談ください。 本製品は個人を特定する情報を取得していません。詳細は取扱説明書をお読みください。

## ネオレスト LS-W・AS-W 日々の活用イメージ

いつも通りにトイレを使うだけで、簡単にデータを取得。

無理なく続けられる新習慣。

トイレに入って、リモコンの個人設定ボタンを押すだけ。あとはいつも通りご使用いただき計測完了です。  
「TOTOウェルネス」アプリでデータを確認できます。






詳細はこちる

便スキャンセンサーで落下中の便をスキャンし、便の形(硬さ)・色・量を自動で計測します。

## 計測方法



※イメージです。



※画像はイメージです。

- ① 落下中の便にLEDを当てます。<sup>※1</sup>
- ② その反射を受け取ります。
- ③ ①と②を繰り返し、情報を読み取ります。

※1 LEDの光の色は環境条件などによって異なって見えることがあります、性能に影響はありません。

## 計測項目

便の形(硬さ)	便の長さや幅、輪郭、表面情報などを元に、7つに分類します。 <sup>※2</sup>						
Type1	Type2	Type3	Type4	Type5	Type6	Type7	
コロコロ	ゴツゴツ	ひび割れ	普通	半固形状	泥状	液状	
※2 ブリストル便性状スケールを参考に、TOTO独自で作成した分類方法です。							
便の量	便の長さや幅、落下する時間情報などを元に、3つに分類します。						
 100g相当未満   300g相当より多い							
便の色	便の明るさの情報を元に、3つに分類します。						

※便の形(硬さ)・便の色については、1回の計測において最も多く捉えられた情報を代表値として判定します。

便の量については、1回の計測の合計量を判定します。

## アプリのダウンロード サービス

「TOTOウェルネス」アプリで検索してください。

サポートページ(P.43をご覧ください)からも直接アプリをダウンロードできます。

App Store  
からダウンロードGoogle Play  
で手に入れよう

※App Store、AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。


※GoogleおよびGoogleロゴ、Google PlayおよびGoogle Playロゴ、並びにAndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。

# 「TOTOウェルネス」アプリ サービス

毎日の便の状態や傾向、その状態に合わせたリコメンドなどを表示。

## 最新のデータ

形(硬さ)・色・量、基準値からの変化を分かりやすく表示。



## トレンド

計測した日をカレンダーに表示。

月ごとの傾向はグラフで分かりやすく表示。



※1週間・1ヶ月・1年で表示の切り替えが可能

## レポート

1週間(もしくは1ヶ月)の傾向を分析し、分かりやすく表示。



## リコメンド

最新のデータに基づいた生活の気づきとなる情報を提供。



## サポートページ サービス

「TOTOウェルネス」アプリでできることや使用方法、よくあるご質問などを掲載したサポートページを用意しております。




詳細はこちら



### 使用方法画面イメージ

「TOTOウェルネス」アプリを使い始めるときの初期設定や、普段の使い方を説明しています。



### ヘルプ画面イメージ

よくあるご質問についてQ&A形式で回答しています。

04. 自宅にWi-Fi環境は必要ですか？
05. スマートフォンを持っていません。トイレだけでも便スキャン機能を使用できますか？
06. 「TOTOウェルネス」アプリの使用に料金はかかりますか？
07. パソコンやタブレット、ガラケー／スマートフォンでも、「TOTOウェルネス」アプリを使用できますか？
08. AndroidとiPhoneで、「TOTOウェルネス」アプリの性能や使いかたは同じですか？
09. 「TOTOウェルネス」アプリを専用できるスマートフォンに制限はありますか？
10. AndroidとiPhoneで、「TOTOウェルネス」アプリの性能や使いかたは同じですか？
11. 便スキャン機能が使えるトイレに複数のスマートフォンをペアリングできますか？（ペアリングできる最大台数は？）

# SET PLAN





## Plan 01

### 便器

ネオレストNX (スティックリモコン)  
CS902B#NW1 注2週

¥726,000

### 別売品

ペッセル式洗面器	LS902#NW1	¥120,000
給水栓	TLP01S01J	¥240,500
排水金具	T7W85	¥20,700
スタンド式紙巻器	YH63SD	¥78,800


別売品 小計 ¥460,000

掲載商品セット価格(便器+別売品) ¥1,186,000

### 浴室

浴槽(CERA)	CEY21717U	¥524,000
シャワバス用湯水混合栓(CERA)	VLFS1R-16 <span style="color: red;">注5月</span>	¥920,000
オーバーヘッドシャワー(CERA)	HG27493U	¥210,000
サーモスタット式埋込形湯水混合栓カバー部(CERA)	HG45712	¥230,000
埋込部(CERA)	HG45710180	¥90,000
シャワー取出金具(CERA)	HG26455	¥16,000
シャワーホース(CERA)	HG28135R	¥18,000
ハンドシャワーヘッド(CERA)	HG28536R	¥16,000
ウォールバー(CERA)	HG28633	¥38,000

※化粧鏡は造作品です。



※便器高さ: 380mm (便座上面高さ: 421mm)

※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)  
※ セット写真のネオレストは、においきれい機能付です。使用・環境条件(トイレ空間の大きさ・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。注2週 注5月は受注生産品です。納期は約●週間／約●カ月(大型連休除く)かかります。※ ネオレストを設置される場合は必ずP.85【購入前に】をご確認願います。

## Plan 02

### 便器

ネオレスト LS2 (スティックリモコン)  
CES9820PG#NW1 注2週

¥550,000

### 別売品


ペッセル式洗面器	LS903#NW1×2	¥117,000×2
給水栓	TLP03301JA×2	¥216,000×2
排水金具	T7W85×2	¥20,700×2
止水栓	TLC4A1×4	¥12,900×4
紙巻器	YH409R	¥8,500

別売品 小計                                    ¥767,500

掲載商品セット価格(便器+別売品)            ¥1,317,500

### 浴室


浴槽(CERA)	CEY2171U	¥524,000
シャワバス用湯水混合栓(CERA)	VLFS1R-16 <small>注5月</small>	¥920,000
オーバーヘッドシャワー(CERA)	HG27493U	¥210,000
サーモスタット式埋込形湯水混合栓カバー部(CERA)	HG45712	¥230,000
埋込部(CERA)	HG45710180	¥90,000
シャワー取出金具(CERA)	HG27451R	¥16,000
シャワーホース(CERA)	HG28135R	¥18,000
ハンドシャワーヘッド(CERA)	HG28535R	¥12,000
ウォールレバー(CERA)	HG28633	¥38,000



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 408mm)

※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。) ※ セット写真のネオレストは、おいきれい機能付です。使用・環境条件(トイレ空間の大きさ・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。※ スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の手動操作ができません。※ 注2週 注5月は受注生産品です。納期は約2週間/約1ヶ月(大型連休除く)かかります。

※ ネオレストを設置される場合は必ずP.85 [購入前]をご確認願います。









## Plan 03

### 便器

**ネオレストAS2 (スティックリモコン)**  
CES9720W#NW1 注・選

¥468,000

### 別売品

ベッセル式洗面器	LS716#NW1	¥52,000
給水栓	TLG10303J	¥90,400
排水金具	TLDP2207JA	¥35,900
止水栓	TL4CU×2	¥7,550×2
スタンド式紙巻器	YH63SD	¥78,800
タオル掛け	YT902S4 <sup>※1</sup>	¥15,100
浴室排水ユニット	YTB600SR	¥26,300

別売品 小計

¥313,600



掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥781,600

### 浴室

浴槽(CERA)	CEY21700R	¥391,000
バス用湯水混合栓(CERA)	VLBK7-16 <small>注・選</small> 5月	¥538,000
オーバーヘッドシャワー(CERA)	HG27493U	¥210,000
サーモスタット式埋込形湯水混合栓カバー部(CERA)	HG15763S	¥190,000
埋込部(CERA)	HG180018T	¥48,000
シャワー取出金具(CERA)	HG26455	¥16,000
シャワーホース(CERA)	HG28245T	¥14,000
ハンドシャワーヘッド(CERA)	HG28536R	¥16,000
ウォールバー(CERA)	HG28633	¥38,000
フック(CERA)	GE4560	¥7,600×2

※化粧鏡は造作品です。



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 407mm)

※1 タオル掛けは、手洗器横に設置されています。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※セット写真のネオレストはにおいきれい機能付です。使用・環境条件(トイレ空間の大きさ・温度・湿度・水質など)によって効果が異なります。※ スティックリモコンでは、「パワード脱臭」の手動操作ができません。※ 注・選 注・選月は受注生産品です。納期は約●週間/約●カ月(大型連休除く)かかります。※ ネオレストを設置される場合は必ずP.85 ご購入前にをご確認願います。



## Plan 04

### 便器

ネオレストLS2(レストルームドレッサー) CES9820K#NW1<sup>※1</sup> **注2週**


¥477,000

### 別売品

レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(キャビネットセット)	ULTPFAC1680EC425GC <sup>※2</sup> <b>注2週</b>	¥852,150
レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(カウンターセット)	ULUPFAC1680EC <b>注2週</b>	¥145,250
タオルリング	UGYTT902#BN <b>注2週</b>	¥26,600
照明付化粧鏡	UGML1200N <sup>※3</sup> <b>注2週</b>	¥196,500
別売品 小計		¥1,220,500
掲載商品セット価格(便器+別売品)		¥1,697,500

### 床材

ハイドロセラ・トイレフロア	AGF801#32	¥44,100/セット
フローリングセット(3枚)	AGF850#Q	¥30,800/セット
追加用フローリング	AGF851#Q	¥11,400/枚



※1 ビルトイリモコンとの通信機能を持つ専用品となります。レストルームドレッサー プレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細はレストルームカタログ(N0.1401)をご覧ください。※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。  
※3 照明の設定はビルトイリモコンが必要になるため、必ずビルトイリモコンと設置ください。※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※写真セット価格に床材は含まれてありません。  
※ **注2週**は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85  
【購入前に】をご確認願います。



## Plan 05

### 便器

ネオレストLS2(レストルームドレッサー) CES9820PL#NW1<sup>※1</sup> 注2週

¥499,000

### 別売品


レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(キャビネットセット)	ULTKFAD1680EC538KK <sup>※2</sup>	<span style="color: yellow;">注2週</span>	¥820,850
レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(カウンターセット)	ULUKFAD1680EK	<span style="color: yellow;">注2週</span>	¥121,550
タオルリング	UGYTT902#DBI <sup>※3</sup>	<span style="color: yellow;">注2週</span>	¥26,600
照明付化粧鏡	UGML1200N <sup>※4</sup>	<span style="color: yellow;">注2週</span>	¥196,500

別売品 小計

¥1,165,500

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥1,664,500



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 408mm)

※1 ピルトイリモコンとの通信機能を持つ専用品になります。レストルームドレッサー プレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細はレストルームカタログ(No.1401)をご覧ください。※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。※3 タオルリングは、手洗器横に設置されています。※4 照明の設定はピルトイリモコンが必要になるため、必ずピルトイリモコンと設置ください。※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただけます。) ※ 注2週 は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP85をご購入前にご確認願います。



## Plan 06

### 便器

ネオレストLS2(スティックリモコン) CES9820E#NW1 注2週

¥528,000

### 別売品

ベッセル式洗面器	LS915#NW1	¥111,000
給水栓	TLP02309J	¥200,000
排水金具	T7W85	¥20,700
操作部(ワンプッシュ用)	TN147	¥15,600
紙巻器	YH902	¥13,700
タオルリング	YTT902 <sup>※1</sup>	¥12,500


別売品 小計

¥373,500

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥901,500

※化粧鏡は造作品です。



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 408mm)

※1 タオルリングは、手洗器横に設置されています。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただけます。) ※ スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の手動操作ができます。※ 注2週 は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ ネオレストを設置される場合は必ずP85をご購入前にご確認願います。



## Plan 07

### 便器

ネオレストAS2(レストルームドレッサー) CES9720Z#NW1<sup>※1</sup> 

¥446,000

### 別売品


レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(キャビネットセット)	ULTKFAH1680AA535EE <sup>※2</sup> 	¥856,500
レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(カウンターセット)	ULUKFAH1680AE <sup>※3</sup> 	¥287,450
タオルリング	UGYTT902#DBL <sup>※4</sup> 	¥26,600
フリーサイズ大型鏡	MMA1 	¥77,600
別売品 小計		¥1,248,150

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥1,694,150

### 床材

ハイドロセラ・トイレフロア	AGF803#32	¥44,100/セット
フローリングセット(3枚)	AGF850#Q	¥30,800/セット
追加用フローリング	AGF851#Q	¥11,400/枚



※1 ピルトイリンクとの通信機能を持つ専用品となります。レストルームドレッサー プレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細はレストルームカタログ(No.1401)をご覧ください。※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。※3 写真は1方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があるため、左側端部の小口は見えません。また、左側端部の小口処理はされておりません。※4 タオルリングは、手洗器横に設置されています。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することができます。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※写真セット価格に床材は含まれておいません。※  は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP85  をご確認願います。



## Plan 08

### 便器

ネオレストAS2 (レストルームドレッサー専用品) CES9720Z#NW1※1 注2週

¥446,000

### 別売品

レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ Lサイズ(キャビネットセット)	ULTPFAG1680AC426KG※2 注2週	¥781,000
レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ Lサイズ(カウンター・セット)	ULUPFAG1680AG 注2週	¥145,250
タオルリング	UGYTT902#BN※3 注2週	¥26,600
化粧鏡	UGYM300F#EM 注2週	¥34,000

別売品 小計


¥986,850

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥1,432,850

### 床材

ハイドロセラ・トイレフロア	AGF803#33	¥44,100/セット
フローリングセット(3枚)	AGF850#H	¥30,800/セット
追加用フローリング	AGF851#H	¥11,400/枚



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 407mm)

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品となります。レストルームドレッサー・プレミアムシリーズとセットの場合のみご選択ください。詳細はレストルームカタログ(No.1401)をご覧ください。※2 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。※3 タオルリングは、手洗器横に設置されています。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するため入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※ 写真セット価格に床材は含まれておりません。※ 注2週は受注生産品です。納期は約1週間(大型連休除く)かかります。※ ネオレストを設置される場合は必ずP.85【購入前に】をご確認願います。



## Plan 09

### 便器

ネオレストAS1

CES9710#NW1

¥409,000

### 別売品


レストルームドレッサー・コンフォートシリーズ Sサイズ	ULRB1RTAN1N2N1BN※1※2	¥116,250
紙巻器	YH903	¥13,700
背面ウォール収納キャビネット	UGW101S#MW	¥34,550

別売品 小計

¥164,500

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥573,500



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 407mm)

※1 タオル掛け、化粧鏡が含まれます。※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するため入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することができます。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※ ネオレストを設置される場合は必ずP.85【購入前に】をご確認願います。



## Plan 10

### 便器

#### ネオレストRS3

CES9530#NW1

¥389,000

### 別売品

レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Mサイズ(キャビネットセット)

ULTBAJN1429AC317WW<sup>※1</sup> 注2週

¥296,200

レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Mサイズ(カウンター+キャビネットセット)

ULUBAJN1429AW 注2週

¥104,800

タオル掛け

UGA467

¥6,050

化粧鏡

UGYM300F#EM 注2週



¥34,000

別売品 小計

¥441,050

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥830,050



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 417mm)

※1 紙巻器、アクセントパネルが含まれます。※セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することができます。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。) ※ **注2週**は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP85【購入前に】をご確認願います。



## Plan 11

### 便器

#### ネオレストRS2

CES9520R#NW1 新商品

¥368,000

### 別売品


レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ Lサイズ(キャビネットセット)	ULTWEEN0715EAN17HH	注2週 新商品	¥388,650
レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ Lサイズ(カウンターセット)	ULUWEEN0715EH <sup>※1</sup>	注2週 新商品	¥93,850
コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EL		¥35,000
紙巻器	YH902		¥13,700
タオルリング	YTT902		¥12,500

別売品 小計

¥543,700

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥911,700



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 417mm)

※1 写真は2方エプロンです。実際にはカウンターの左側にも壁があるため、左側端部の小口は見えません。また、左側端部の小口処理はされておりません。※ セット写真的ネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただけます。) ※注2週は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85【購入前に】をご確認願います。



## Plan 12

### 便器

#### ネオレストRS1

CES9510R#NW1 新商品

¥327,000

### 別売品


レストルームドレッサー・スリムシリーズ	ULD26L1BBSN22NNA <sup>※1※2</sup>	¥108,500
棚付二連紙巻器	YH63KM#MWW	¥41,800

別売品 小計

¥150,300

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥477,300



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 417mm)

※1 化粧鏡、タオル掛けが含まれます。※2 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。※ ネオレストを設置される場合は必ずP.85【購入前に】をご確認願います。



## Plan 13

便器

ネオレストLS-W(スティックリモコン) CES9970W#NW1 注2週 新商品


¥504,000

別売品

洗面器	LS915#NW1	¥111,000
給水栓	TLP02309J	¥200,000
排水金具	T7W85	¥20,700
操作部(ワンプッシュ用)	TN147	¥15,600
スタンド式紙巻器	YH63SD	¥78,800
オプション給水ホース	HM912	¥13,700
別売品 小計		¥439,800

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥943,800



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 408mm)

※ セット写真的ネオレストはオート開閉機能付きです。洗面器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※ スティックリモコンでは、「パワー脱臭」の手動操作ができません。※ 注2週 は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85 【購入前に】をご確認願います。



## Plan 14

### 便器

ネオレストAS-W(レストルームドレッサー) CES9930Z#NW1※1 注2週 新商品

¥438,000

### 別売品

レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(キャビネットセット) ULTPEAF1680AC21NKK※2 注2週 ¥677,750



レストルームドレッサー プレミアムシリーズ Lサイズ(カウンターセット) ULUPEAF1680AK 注2週 ¥125,100

タオルリング YT801 ¥16,300

別売品 小計 ¥819,150

掲載商品セット価格(便器+別売品) ¥1,257,150

※棚・鏡は造作品です。



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 407mm)

※1 ビルトインリモコンとの通信機能を持つ専用品となります。レストルームドレッサー プレミアムシリーズとセットの場合のみご発注ください。詳細はレストルームカタログ(No.1401)をご覧ください。※2 紙巻器が含まれます。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。)※ 注2週 は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85 [購入前に]をご確認願います。

# リモデルにおすすめ


(リモデル便器はLS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプのみ品揃え)

ネオレストは、新築はもちろん、戸建・マンションのリモデルにも対応しています。

今あるトイレの便器タイプや空間にあわせて、ぴったりと取り付けるための器具を取りそろえています。

## コンパクトなデザインなので、トイレ空間にゆとりが生まれます。

ネオレストは従来便器と比べて、奥行きが約100mmもコンパクト。また、タンクのないすっきりとしたシルエットは、空間に広がりを生み出します。



### 奥行き約100mmコンパクト

従来便器CS30B(奥行き793mm)と比較

※ネオレスト床排水リモデル対応便器の後壁から便器端までの寸法。壁排水リモデル対応便器の場合は757mmです。  
※LS・LS-Wの場合は後ろ壁から便器端までの寸法が720mmになります。(床排水の場合)

※リモデルでLS・LS-Wご採用の場合は、必要に応じてオプション給水ホースの手配をお願いします。


## マンションのトイレにも最適です。

ネオレストはマンションリモデル専用の便器やオプション品をご用意。ハイブリッドエコロジーシステムなら、低水圧<sup>\*</sup>でも設置できるので、高台の家やマンションのリモデルにおすすめです。



※最低必要水圧(流動時)0.05MPa(10L/分)  
従来のタンク式便器と同等条件です。

・戸建2階  
・築年数2年が  
経過した建物



## 床排水タイプ ▶詳しくはP.72

さまざまな排水心の空間に対応するオプション部品を品揃え。

### 床排水ソケット

AS・RS・AS-Wは排水心200mmと、ソケットを回転させることで120mmのどちらの場合にも対応できます。

※ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル)は対応していませんのでご注意ください。

※現物の排水ソケットには、水ためリングが取り付いています。

※排水心120mmの場合、フランジには対応していません。右給水にも対応していません。



### 排水アジャスター

既存の排水位置にあわせて、排水心の位置を調節できるので、大がかりな工事が不要。




## 壁排水タイプ ▶詳しくはP.74

排水の左右抜き条件を選ばず、マンションのトイレをリモデルできます。

### 排水エルボ

マンションなどで排水が左右抜きでもタンクレストイレを設置できます。


※現物の排水ソケットには、水ためリングが取り付いています。



### マルチ壁排水ソケット 特許 5077811

任意の高さに調節でき、LS・LS-Wは排水心高さ120mm~130mmまで、AS・RS・AS-Wは排水心高さ120mm~155mmまで対応します。


※現物の排水ソケットには、水ためリングが取り付いています。



## 長さ違いの給水ホースをご用意

### AS/RS/AS-W用オプション給水ホース(取替用)

標準ホース(700mm)で大きくなったり長さが不足する場合や、右給水の場合は、長さ違いのホースをご購入ください。



▶詳しくはP.76



## Plan 15

### 便器

#### ネオレストLS1

CES9810P#NW1

¥485,000

### 別売品


レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ Mサイズ(キャビネットセット)	ULTAAAN1680SC2INNW <sup>※1※2</sup> 注2週	¥148,600
レストルームドレッサー・プレミアムシリーズ Mサイズ(カウンターセット)	ULUAAAN1680SW 注2週	¥100,500
ウォール収納キャビネット(露出)	UGW104#EW 注2週 新商品	¥35,700
タオル掛け	UGA467	¥6,050
インテリア・バー	UGYHR600W3#EWW 注2週	¥42,800
化粧鏡	UGYM300F#EW 注2週	¥34,000
オプション給水ホース	HM913	¥13,700

別売品 小計

¥381,350

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥866,350



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 408mm)

※1 手洗器設置のためには、別途排水管工事が必要です。※2 紙巻器が含まれます。※3 セット写真のネオレストはオート開閉機能付です。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切にしてご使用いただくこともできます。) ※注2週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85 [購入前に]をご確認願います。



## Plan 16

### 便器

#### ネオレストRS1

CES9510PXR#NW1 新商品

¥359,000

### 別売品

レストルームドレッサー・コンフォートシリーズ Mサイズ	ULRE3LSA11N2N1JJ <sup>※1※2※3</sup> 注2週	¥225,450
バックパネル	UGA519B	¥6,500
排水エルボ/HP967		¥11,300
排水ジョイント/HP82S		¥4,100
排水ジョイントカバー/UGX061		¥10,800


別売品 小計

¥258,150

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥617,150

※棚は造作品です。



※便器高さ: 380mm(便座上面高さ: 417mm)

※1 手洗器設置のためには、別途排水管工事が必要です。※2 紙巻器、タオル掛け、化粧鏡が含まれます。※3 キャビネットには床面にクッション材を設けており、床とキャビネットの間に5mm程度のすき間があります。※注2週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85 [購入前に]をご確認願います。

# ネオレスト手洗器付（ワンデーリモル）新商品

ネオレストと手洗器がセットに。既存の給排水管を利用してカンタンに手洗器を設置できるので、大がかりな工事をする必要がなく、リモデルにおすすめです。

## ベッセルタイプ

設置可能サイズ 0.4坪(750×1296~※1/ 780×1230~※1)

¥517,950~※2



便器／LS1 UWNBA3BA3NNNNNAHA ¥789,750



ベッセルタイプ(丸形)



ベッセルタイプ(角形)

## ハイバックタイプ

設置可能サイズ 0.4坪(750×1296~※1/ 780×1230~※1)

¥515,850~※3



便器／AS1 UWNCBA1BS3NNNNNAHA ¥641,200




ハイバックタイプ

## ワンデーリモルなら、 設置工事がカンタンです

TOTO独自開発の給水分岐・排水合流技術により、既存の給排水管をそのまま利用でき、床や壁を取り壊す工事も不要です。マンションなど、新しく給排水管を立ち上げることが難しい場所でも、カンタンに手洗器付きのネオレストを設置できます。

※防火区画貫通部に対応した部材は取り揃えていません。

### 給水分岐・排水合流技術



排水が便器に合流するので、  
給排水管の立ち上げ不要！



左右抜きにも対応

独自開発のソケットを使っているため、手洗器付でも左右抜き排水にも対応できます。

## ブラシや洗剤を すっきり収納できます

手洗器の下にブラシや洗剤、トイレットペーパーなどの小物が収納できます。さらに、手洗器キャビネットが浮いているから、手洗器キャビネット下もサッとひとふき。お掃除カンタン。見た目もすっきりします。



収納量目安	
ハンドル式水栓 タイプ	ブラシ® 1本 トイレットペーパー 2個 洗剤 2本
自動水栓 (電気温水器なし) タイプ	ブラシ® 1本 トイレットペーパー 2個 洗剤 1本
自動水栓 (電気温水器あり) タイプ	トイレットペーパー 1個 または 洗剤 2本

※幅85×奥行き105×高さ380mm

※自動水栓(電気温水器なし)タイプ

## 家具のようなキャビネットと 二段カウンターで空間をおしゃれに

給排水管を隠べるカバーをカウンターと一緒に設置することで、家具のような雰囲気に。好きな小物を置いて楽しくコーディネートできます。カウンターを二段にすることで生理用品などの収納スペースとしても活用できます。



## 深くて広い、 お手入れかんたんボウル

どのボウルもすべて手洗いしやすい設計。金具(フランジ)をなくしたお手入れしやすい仕様です。



従来品<sup>※4</sup>

フランジレス  
排水口

※手洗器キャビネット側板は扉と同色になります。※1タイプによって最小設置寸法が異なります。詳しくは、設計施工資料集(No.3)をご覧ください。※2 UWNESA2BS1NNNNAWA(RS1)の場合 ※3 UWNESA1BS1NNNNAWA(RS1)の場合。構成内容によって金額は変わります。※4 ~2022年7月商品(UWL)



## Plan 17

### 便器

ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) UWNBA3BA3113AHA※1 新商品  
LSタイプ ベッセルタイプ(丸形)


¥868,250

### 別売品

アームレスト	EWC703#NW1	¥64,600
--------	------------	---------

別売品 小計	¥64,600
--------	---------

掲載商品セット価格(便器+別売品)	¥932,850
-------------------	----------



※便器高さ: 380mm (便座上面高さ: 408mm)

※1 紙巻器、タオル掛け(手洗器横に設置)、木製手すり、化粧鏡、アクセントパネルが含まれます。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。) ※ネオレストを設置される場合は必ずP.85 [購入前に]をご確認願います。



## Plan 18

### 便器

ネオレスト手洗器付(ワンデーリモдель) UWNCA2B521NNNAKA※1 注2週 新商品  
ASタイプ ベッセルタイプ(角形)

¥674,350

### 別売品

バックパネル	UGA519A	¥6,500
--------	---------	--------


コーナー収納キャビネット	UGW301YS#EM	¥52,200
--------------	-------------	---------

別売品 小計	¥58,700
--------	---------

掲載商品セット価格(便器+別売品)	¥733,050
-------------------	----------

### 床材

ハイドロセラ・トイレフロア フローリングセット(3枚)	AGF805#33	¥44,100/セット
	AGF850#H	¥30,800/セット



※便器高さ: 380mm (便座上面高さ: 407mm)

※1 紙巻器、タオル掛け(手洗器横に設置)が含まれます。※ セット写真のネオレストはオート開閉機能付きです。手洗器を使用するために入室した場合でも自動で便ふたが開いたり、便器きれい機能が作動することがあります。(設定を「切」にしてご使用いただくこともできます。) ※写真セット価格に床材は含まれてありません。※ 注2週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85 [購入前に]をご確認願います。








# ネオレスト手洗器付(ワンデーリモodel) [新商品]

下記の要領に従い品番を作成し、ご発注ください。

UWN A

①大便器・ウォシュレットタイプ	②給排水タイプ	③一般地・寒冷地仕様	④手洗器タイプ	⑤間口と左右勝手	⑥水栓	⑦紙巻器	⑧タオル掛け
 [LS/LS-W] (リモコンの場合) アクセントカラーなし (ホワイト) [A] LS2タイプ ¥478,000 [B] LS1タイプ ¥463,000 [I] LS-Wタイプ <small>注2週</small> ¥493,000   (スティックリモコンの場合) アクセントカラーなし (ホワイト) [H] LS2タイプ シルバー <small>注2週</small> ¥489,000 [J] LS1タイプ シルバー <small>注2週</small> ¥474,000 [K] LS-Wタイプ シルバー <small>注2週</small> ¥504,000   [RS] (リモコンの場合) アクセントカラーニッケル [K] LS2タイプ ニッケル <small>注2週</small> ¥528,000 [L] LS1タイプ ニッケル <small>注2週</small> ¥513,000   アクセントカラーブラック [M] LS2タイプ ブラック <small>注2週</small> ¥528,000 [N] LS1タイプ ブラック <small>注2週</small> ¥513,000  <small>*スティックリモコンカラーは、アクセントカラーに合わせて決まります。</small>	 [AS/AS-W] (リモコンの場合) アクセントカラーなし (ホワイト) [D] AS2タイプ ¥457,000 [C] AS1タイプ ¥409,000 [R] AS-Wタイプ <small>注2週</small> ¥468,000   (スティックリモコンの場合) アクセントカラーなし (ホワイト) [P] AS1タイプ <small>注2週</small> ¥420,000 [Q] AS-Wタイプ <small>注2週</small> ¥460,000   [RS] (リモコンの場合) アクセントカラーニッケル [G] RS3タイプ ¥389,000 [F] RS2タイプ ¥368,000 [E] RS1タイプ ¥327,000   [RS] (リモコンの場合) アクセントカラーブラック [U] RS3タイプ <small>注2週</small> ¥400,000 [T] RS2タイプ <small>注2週</small> ¥379,000 [S] RS1タイプ <small>注2週</small> ¥338,000  <small>*スティックリモコンカラーは、アクセントカラーに合わせて決まります。</small>	<small>新規に給水管を取り出す場合</small> [S] 床排水 200mm <small>±¥0</small>  <small>既存の給水管を流用する場合</small> [U] 床排水 リモ델用 200mm ①が[A][B][H][J][K] [L][M][N][1][2] ±¥0 ①が[C][D][E][F][G] [P][R][S][T][U][3][4] +¥11,000  [B] 床排水 リモ델用 LS/LS-W:335~465 (466~540)※2 AS/RS/AS-W:320~475 (476~540)※2 +¥11,000  [A] 壁排水後ろ抜き リモдель用 LS/LS-W:120~130mm AS/RS/AS-W: 120~155mm ①が[A][B][H][J][K] [L][M][N][1][2] +¥22,000 ①が[C][D][E][F][G] [P][R][S][T][U][3][4] +¥32,000  [M] 壁排水右抜き リモodel用 LS/LS-W: 105~120mm AS/RS/AS-W: 100~155mm +¥43,100  [U] RS3タイプ <small>注2週</small> ¥400,000 [T] RS2タイプ <small>注2週</small> ¥379,000 [S] RS1タイプ <small>注2週</small> ¥338,000  <small>*スティックリモコンカラーは、アクセントカラーに合わせて決まります。</small>	<small>一般地 (流動方式兼用)</small> [A] 一般地 (流動方式兼用) ±¥0  <small>ヒーター付便器・水抜併用方式</small> [W] 壁排水 後ろ抜き用 120mm※1 +¥13,000  <small>既存の給水管を流用する場合</small> [U] 床排水 リモ델用 200mm ①が[A][B][H][J][K] [L][M][N][1][2] ±¥0 ①が[C][D][E][F][G] [P][R][S][T][U][3][4] +¥11,000  [B] 床排水 リモдель用 LS/LS-W:335~465 (466~540)※2 AS/RS/AS-W:320~475 (476~540)※2 +¥11,000  [A] 壁排水後ろ抜き リモдель用 LS/LS-W:120~130mm AS/RS/AS-W: 120~155mm ①が[A][B][H][J][K] [L][M][N][1][2] +¥22,000 ①が[C][D][E][F][G] [P][R][S][T][U][3][4] +¥32,000  [M] 壁排水右抜き リモodel用 LS/LS-W: 105~120mm AS/RS/AS-W: 100~155mm +¥43,100  [U] RS3タイプ <small>注2週</small> ¥400,000 [T] RS2タイプ <small>注2週</small> ¥379,000 [S] RS1タイプ <small>注2週</small> ¥338,000  <small>*スティックリモコンカラーは、アクセントカラーに合わせて決まります。</small>	<small>間口750~859mmの場合</small> [A] 右勝手 +¥184,250  [B] 左勝手 +¥177,250  [C] 右勝手 +¥13,700  [D] 左勝手 +¥195,550  [E] 右勝手 +¥33,950  [F] 左勝手 +¥36,150  [G] 右勝手 +¥71,900  [H] 左勝手 +¥82,350  [I] 右勝手 +¥118,100  [J] 左勝手 +¥123,050  <small>※カウンターはフリーカット対応品です。 1200~1600</small>	<small>ハンドル式水栓</small> [S] ハンドル式水栓 ④が[1] +¥4,600  [S] ハンドル式水栓 ④が[2] +¥13,700  [S] ハンドル式水栓 ④が[3] +¥33,950  [A] 自動水栓 [AC100V] ④が[1] +¥36,150  [A] 自動水栓 [AC100V] ④が[2] +¥71,900  [A] 自動水栓 [AC100V] ④が[3] +¥82,350  [C] 自動水栓 [AC100V] (電気温水器付) ④が[1] +¥118,100  [C] 自動水栓 [AC100V] (電気温水器付) ④が[2] +¥123,050  [C] 自動水栓 [AC100V] (電気温水器付) ④が[3] +¥123,050  <small>※カウンターはフリーカット対応品です。 1200~1600</small>	<small>芯ありペーパー用 (外径:φ120mm以下)</small> [1] 樹脂製 (カラー:ホワイト) ±¥0 使用可能なペーパー幅: 105~114mm [ワンハンドカット]※5 [フロントランチ]※6  [2] メタル製 (めっき 鏡面仕上げ) +¥28,600 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 [ワンハンドカット]※5  [3] メタル製 (塗装 マット仕上げ) +¥32,350 使用可能なペーパー幅: 114mm以下 [ワンハンドカット]※5  <small>紙巻器なしは選択できません。</small>	[1] 壁取付タイプ +¥6,050  [2] 手洗器下取付タイプ +¥4,300  [N] なし ±¥0  

\*ウォシュレット機能についてはP.93をご参照ください。(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wと共に通) \*スティックリモコンを選択した場合、「パバー脱臭」の手動操作が出来ません。また、標準のリモコンは同梱されません。\*カウンターの耐荷重は400Nです。\*カウンターは1200~1599mmの間で任意の長さにカットできます。設置する部屋条件・便器によりカット可能範囲が異なります。詳細は設計施工資料集(No.3)をご覧ください。\*1排水高さの調整代はLS/LS-Wの場合120~130mm、AS/RS/AS-Wの場合120~155mmです。\*2(D)内の寸法は、便器を前に出すことによって対応できます。便器背面にすき間が空くため、配管が見える場合があります。P.63【購入前に】をご確認願います。\*3(3)で排水方向と同一の手洗器勝手を選択すると、建築条件により排水管と手洗器部材が干渉する場合もありますので、事前にご確認ください。\*4 ①でAS/RS/AS-Wを選んだ場合は、排水ジョイント(HP82S)が必要です。\*5 紙切板を押さえず手でベー

⑨手すり※9	⑩化粧鏡	⑪アクセントパネルカラー	⑫大便器・手洗器カラー	⑬キャビネット・カウンターカラー																					
<p>①木製手すり※7※8              ⑪が①②③④ かつ⑫がW H B +¥15,100            ⑪が①②③④ かつ⑫がJ K +¥16,300            ⑪がN かつ⑫がW H B +¥13,300            ⑪がN かつ⑫がJ K +¥14,500</p> <p>③インテリア・バー(コンテンポラリータイプ) ※ステンレスタイプ              ⑪が①②③④ +¥39,400            ⑪がN +¥37,600</p> <p>④ハンドグリップ※7              ⑫がW H B +¥11,200            ⑫がJ K +¥12,700</p> <p>N なし ±¥0</p>	<p>①木製フレームタイプ※7              ⑫がW H B +¥29,300            ⑫がJ K +¥34,000</p> <p>②アルミフレームタイプ              +¥16,000</p> <p>④インディゴブラック(モザイクタイル調)              +¥28,050</p>	<p>①マルモビアンコ              +¥28,050</p> <p>②シャドウブラック              +¥28,050</p> <p>③グレー(モザイクタイル調)              +¥28,050</p> <p>④インディゴブラック(モザイクタイル調)              +¥28,050</p> <p>※④で①を選択した場合、Nになります。</p>	<p>A ホワイト  </p> <p>B パステルアイボリー  </p> <p>C グレー(モザイクタイル調)  </p> <p>D ダルブラウン  </p> <p>E ホワイトウッド    <small>注2週</small>            +¥28,750</p> <p>F ミディアムウッド N    <small>注2週</small>            +¥28,750</p>	<p>W ホワイト              ±¥0</p> <p>H ライトウッド N              ±¥0</p> <p>I ホワイトウッド    <small>注2週</small>            +¥28,750</p>																					
<p>※10 手すりを手洗器と同じ壁に設置する場合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>大便器・ウォシュレット</th> <th>給排水タイプ</th> <th>手洗器タイプ</th> <th>部屋奥行き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">LS/LS-W</td> <td>床排水</td> <td>ハイバック ベッセル(丸形/角形)</td> <td>1420~ 1411~</td> </tr> <tr> <td>壁排水(後ろ抜き)</td> <td>ハイバック ベッセル(丸形/角形)</td> <td>1430~ 1421~</td> </tr> <tr> <td>壁排水(左右抜き)</td> <td>ハイバック ベッセル(丸形/角形)</td> <td>1490~ 1481~</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">AS/RS/AS-W</td> <td>床排水</td> <td>ハイバック ベッセル(丸形/角形)</td> <td>1402~ 1393~</td> </tr> <tr> <td>壁排水(後ろ抜き)(左右抜き)</td> <td>ハイバック ベッセル(丸形/角形)</td> <td>1427~ 1418~</td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red;">価格変更なし</p>					大便器・ウォシュレット	給排水タイプ	手洗器タイプ	部屋奥行き	LS/LS-W	床排水	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1420~ 1411~	壁排水(後ろ抜き)	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1430~ 1421~	壁排水(左右抜き)	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1490~ 1481~	AS/RS/AS-W	床排水	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1402~ 1393~	壁排水(後ろ抜き)(左右抜き)	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1427~ 1418~
大便器・ウォシュレット	給排水タイプ	手洗器タイプ	部屋奥行き																						
LS/LS-W	床排水	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1420~ 1411~																						
	壁排水(後ろ抜き)	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1430~ 1421~																						
	壁排水(左右抜き)	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1490~ 1481~																						
AS/RS/AS-W	床排水	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1402~ 1393~																						
	壁排水(後ろ抜き)(左右抜き)	ハイバック ベッセル(丸形/角形)	1427~ 1418~																						

## ご購入前に

■キャビネットやカウンターなどの木製部分は、表面の仕上げ材によっては、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。

■大便器について  
LS/LS-W便器：止水栓分岐金具、大便器用給水ホース、手洗器用給水ホースが露出します。

〈新規給水管取り出しの場合〉



〈既存給水管を流用する場合※1〉



上図は床給水の場合

AS/RS/AS-W便器：仕様によって大便器形状、給水ホースの見え方が異なります。



〈既存給水管を流用する場合(床排水)※1※2〉



〈既存給水管を流用する場合(壁排水)※1※2〉



※1 既存給水管の位置によって給水ホースの見え方が変わります。  
※2 標準ホース(700mm)で大きくなるなど長さが不足する場合や、右給水の場合は、長さ違いのホースをご購入ください。



標準ホースの場合

オプション給水ホース(TN111L45)を使用した場合


※詳細はP.77・78をご覧ください。

●手洗器の配管が便器後ろを通るため、標準施工で後壁との間にすき間が空きます。

大便器・ウォシュレット	給排水タイプ	セット品番	後壁とのすき間
LS/LS-W	床排水	S U B	約40mm※1
	壁排水(後ろ抜き)	W A	約50mm
	壁排水(左右抜き)	M H	約110mm※2
AS/RS/AS-W	床排水	S U B	約50mm※1
	壁排水(後ろ抜き)	W	約75mm
	壁排水(後ろ抜き)(左右抜き)	A M H	約10mm

※1 床排水リモデル(B)で便器を前に出して設置した場合、最大約115mmのすき間が空くため、配管が見える場合があります。

※2 約110mmのすき間が空くため、配管が見えます。



■便器洗浄時は手洗器の水勢が弱くなる場合があります。

バーをカットできます。※6 手前からバーを押し込むだけ簡単にセットできます。※7 木製手すり、ハンドグリップ、化粧鏡の木製フレームの木製の木製のカーボンバーはキャビネット・カウンターカラーと同色です。※8 手すりを手洗器と同じ壁側に設置する場合、体に近寄りすぎると使い勝手上おすすめできない場合があります。商品の奥行きサイズが表※10の寸法以下のはハンドグリップをお選びください。※9 木製手すり、インテリア・バー、ハンドグリップは下地や壁仕上げにより取付可否・構造用合板(JAS規格品)の厚みが異なります。詳細は設計施工資料集(No.3)をご覧ください。

※注●週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。

表示価格は税抜き価格です。

# ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) オプション

## 収納キャビネット



コーナー収納キャビネット

300×152×800 木質製

※トイレットペーパーのみで12個収納できます。

棚板(可動式)が2枚セットされています。

※収納キャビネットは上下を逆にすることで、

左右いずれの吊元にもできます。



コーナー収納キャビネット

182×152×800 木質製

※トイレットペーパーのみで6個収納できます。

棚板(可動式)が2枚セットされています。

※収納キャビネットは上下を逆にすることで、

左右いずれの吊元にもできます。

品番	扉カラー	希望小売価格
UGW301S	#NW1	¥35,000
UGW301YS	#EL, #MW #EW <b>注2週</b> 、#EM <b>注2週</b>	¥35,000 ¥52,200

品番	扉カラー	希望小売価格
UGW180S	#NW1	¥24,650
UGW180YS	#EL, #MW #EW <b>注2週</b> 、#EM <b>注2週</b>	¥24,650 ¥41,900

カラー



#NW1 ホワイト

#EL ライトウッドN

#MW ダルブラウン

#EW ホワイトウッド **注2週**

#EM ミディアムウッドN **注2週**

表面仕上げ:コート紙(#NW1、#EL、#MW)、オレフィンシート(#EW、#EM)

## 化粧鏡



タオル掛け付化粧鏡

300×65×650 鏡有效幅:160mm 角度:20°

フレーム:アルミ製 タオル掛け部:アルミ製

カラー:シルバー

※コーナーに設置できます。

UGM150H R/L ¥19,700



化粧鏡

1200×450 フレーム:アルミ製

※コーナー収納キャビネット、木製手すり、インテリア・バー(コンテンポラリータイプ)との併設はできません。

UGM1200 ¥31,400

## パックパネル



パックパネル(ベッセルタイプ(角形)専用)

356×200 PBT樹脂製

カラー:ホワイト

UGA519A ¥6,500



パックパネル(ベッセルタイプ(丸形)専用)

356×290 PBT樹脂製

カラー:ホワイト

UGA519B ¥6,500

## ハンドソープ置き



ハンドソープ置き  
(ハイバックタイプ専用)

85×134×65 PP樹脂製

カラー:ホワイト

UGA515A#NW1 ¥3,100



ハンドソープ置き

(ベッセルタイプ(角形)専用)

85×144×75 PP樹脂製

カラー:ホワイト

UGA515B#NW1 ¥3,100

## 石けん受け



石けん受け(壁付)

150×85×35

受け本体:PBT樹脂製

ブラケット:ステンレス製

カラー:ホワイト

UGA433WW ¥3,100

## ボードアンカーセット

樹脂製

※壁裏補強がない場所で、キャビネットやカウンターを石こうボードに設置する場合には、ボードアンカーを必ずご利用ください。紙巻器(立座ラク棚付)、木製手すり、インテリア・バー、ハンドグリップには使用できません。

UGA490A(20個入り) ¥1,950

UGA490B(50個入り) ¥4,450



【購入前に】キャビネット扉は、表面の仕上げ材によっては、同一色番でも、色調・質感が異なります。ご発注の前に、表面仕上げをご確認ください。

※**注2週**は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。

## アクセサリーコーディネート

収納や壁、床など、トイレ空間の雰囲気にあわせてコーディネートできるアイテムを品揃えしています。

アクセサリー・手すり

ぬくもりのある木質系から、シャープなメタル系まで、  
豊富なデザインティエストを品揃え。



詳細はアクセサリー  
カタログ(No.102)  
をご覧ください。



詳細は手すり  
カタログ(No.400)  
をご覧ください。

**メタル系 | スタイリッシュな空間を演出**

**木質系 | 暖かみのある空間を実現**

**陶器・ガラス系 | 爽やかで清潔感のある空間へ**

**二連紙巻器**  
YH63R#MS  
¥34,000

**棚付二連紙巻器**  
YH63BKS#MWW  
¥41,800

**棚付二連紙巻器**  
YH63GWS  
¥60,400

**アームレスト**  
EWC702#NW1  
¥62,000

**木製手すり 棚別体タイプ  
(収納付)**  
YHBS603FBR#MW  
¥33,000

**リモコンスタンド**  
UGA524  
¥12,850

床材

大型のセラミックパネルで汚れの染み込みをガード。  
ハイドロテクトの抗菌効果でいやなニオイの発生も抑えます。



ハイドロヤラ・トイレフロア




卷之三

セラミックパネル+フローリング材 カラー			
カラー			
中央部材 セラミックパネル	プラスター ホワイト #31	ストラタ ページュ #32	パーティ グレー #33
周辺部材 フローリング材	スッタック ホワイト #8	グリッシュ ケラール #9	コンクリート グレー #10

セラミックパネルの現場加工が不要な  
簡易施工

排水器具、便器の固定片を取り付ける箇所のセラミックパネルをくり抜きケイカル板にすることで、ビス下穴加工が容易に。



汚れが気になる便器下中央部:  
抗菌・抗ウイルス、防臭性能を備えた大板のセラミックパネル  
セラミックパネル周辺:  
加工しやすいフローリング材  
※タイル専用工具も不要

## おすすめ手洗器「レストルームドレッサー」 プレミアムシリーズ / コンフォートシリーズ

トイレに手洗器を設置すれば、毎日がもっと便利に、快適に。

さまざまなサイズやタイプをご用意しているので、お客様にぴったりな手洗器をお選びいただけます。



プレミアム   
reddot winner 2024

上質な空間にこだわった、セミオーダータイプ<sup>®</sup>

レストルームドレッサー  
プレミアムシリーズ

## コンフォート

お好みの空間を手軽に実現する、パックタイプ<sup>®</sup>

レストルームドレッサー  
コンフォートシリーズ



# お気に入りが見つかる・選べる

1 トイレ空間にあわせてデザインと機能で選ぶ、  
キャビネット & カウンター



2 レストルームドレッサーの印象を決める、  
手洗器・水栓金具



3 美しさと先進機能を兼ね備えた、  
ビルトインリモコン



4 足元とカウンター、欲しいところを  
美しく照らす、  
足元照明・照明付化粧鏡



5 使い勝手と、空間コーディネートを叶える、  
アクセサリー



6 水はねを防ぎながら、インテリアの  
アクセントになる、  
アクセントパネル



7 空間の印象を決定づける、  
カラー & マテリアル



# 造作向け洗面器

シンプルなデザインで様々なスタイルの空間にマッチするネオレスト。

洗面器も含めてレストルーム全体を設計すれば、より自由度の高い空間を作ることができます。



Plan 19 HYBRID  
ecology  
SYSTEM

便器

ネオレストAS2


CES9720#NW1

¥457,000

別売品

リモコンスタンド※1	UGA524	¥12,850
洗面器	LS722C#NW1	¥44,500
取付固定金具	HR720	¥5,900
給水栓	TLG10301J	¥79,600
排水金具	TLDP2201JA	¥30,100
止水栓	TL4CU ×2	¥7,550×2
紙巻器	YH902	¥13,700
別売品 小計		¥201,750
掲載商品セット価格(便器+別売品)		¥658,750

※1 奥行きが280mm以上の平滑なカウンターに設置できます。



※便器高さ: 380mm (便座上面高さ: 407mm)

※ネオレストを設置される場合は必ずP.85【購入前に】をご確認願います。

# 洗面器・水栓金具



詳細はカウンター  
カタログ(No.107)  
をご覧ください。



詳細は水栓金具  
カタログ(No.154)  
をご覧ください。



## ベッセル式洗面器

カウンターの上に設置するタイプの洗面器。洗面器の外側に水栓があるので、洗面器のフォルムが映え、存在感が引き立ちます。

### 【プラン明細】

ベッセル式洗面器	LS707#NW1	¥71,800
水栓金具 シングル 混合水栓	TLG10305J	¥104,000
マーブライトカウンター	MB60#NW1 <small>注1週</small>	¥96,700

### おすすめ洗面器



ベッセル式洗面器  
LS707  
¥71,800



ベッセル式洗面器  
LS706  
¥64,800



ベッセル式洗面器  
LS705  
¥59,100

### おすすめ水栓金具



シングル混合水栓  
TLG07305J  
¥151,000



シングル混合水栓  
TLG10305J  
¥104,000



シングル混合水栓  
TLG11305J  
¥95,600



アクアオート  
TLE25SL1A  
¥140,700

\* 注1週は受注生産品です。納期は約1週間(大型連休除く)かかります。



## ベッセル式洗面器(奥行きコンパクト)

洗面器本体上に水栓を組み合わせたタイプ。  
奥行きの短いカウンターにもすっきりと設置できます。

### 【プラン明細】

ベッセル式洗面器	LS721C#NW1	¥42,100
水栓金具 シングル 混合水栓	TLG04302JA	¥65,300
マーブライトカウンター	MB40NX32 <small>注1週</small>	¥91,900

### おすすめ洗面器



ベッセル式洗面器  
LS722C/CM  
¥44,500



ベッセル式洗面器  
LS721C/CM  
¥42,100



ベッセル式洗面器  
LS704C/CM  
¥44,500

### おすすめ水栓金具



シングル混合水栓  
TLG11301J  
¥71,600



シングル混合水栓  
TLG10301J  
¥79,600



シングル混合水栓  
TLG04302JA  
¥65,300



アクアオート  
TLE28SA1A  
¥76,600

\* 注1週は受注生産品です。納期は約1週間(大型連休除く)かかります。

# パブリックにも最適

ネオレストは、店舗や商業施設・ホテルなどにも最適です。パブリック施設での使用を考えたシンプルなデザインのリモコンで、さまざまなお客様に使いやすいトイレを実現します。



便器 CES9710C#NW1、洗面器 LS903#NW1、給水栓 TLP03301A、紙巻器 YH63SD  
詳しくはパブリックトイレ・洗面ブック(No.7140)をご覧ください。



スティックリモコンパブリックタイプ




AS1タイプ



RS3タイプ

## さまざまな利用者に分かりやすく、使いやすさにも配慮したスティックリモコンパブリックタイプ



reddot winner 2022

### シンプルでわかりやすいデザイン

おしりやビデなどの基本機能に絞り、初めての人でも迷わず使えるように配慮したリモコンです。

### 非接触配慮

便ふた開閉ボタンを上面に設置。便ふたオート開閉機能をOFFにした場合でも、便ふたに触れずに開閉できます。

### 清掃者配慮

リモコンを外さずにノズル清掃が可能です。

### 便器洗浄ボタン

立っても座っても見やすく押しやすいように、上面と前面に便器洗浄ボタンを設けました。


注)ノズルきれい、パワー脱臭の手動操作ができません。

※リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。※オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。※詳しくはP.92~94の「機能比較一覧」をご確認ください。

住宅向けのスティックリモコンは▶P.10・11をご参照ください。

## 維持管理や、清掃の手間を削減

別売のウォシュレット管理清掃用リモコン(TCA393 ¥7,200)により、ウォシュレットの温度設定(便座・温水)や清掃時のノズル出し／戻しの操作をリモコンひとつで行えます。



今まで煩雑だった各ブースの温度設定が連続して行えるので、管理の手間が大幅に削減できます。

## 停電時安心設計

### 停電時でも水が流せます

停電の際にも、便器に向かって左横奥(すっきりパネル内)の給水リング・水ためリングで洗浄できます。



※写真はAS1タイプ・RS3タイプ。NX、LSは位置が異なります。  
※電池は使用しません。

## カラー



# NW1 ホワイト 注3週



## Plan 20

## 便器

ネオレストAS1(スティックリモコンパブリックタイプ) CES9710C#NW1 注3週

¥420,000

## 別売品

洗面器	LS721C#NW1	¥42,100
給水栓	TLG04302JA	¥65,300
取付固定金具	HR720	¥5,900
排水金具	TLDP2201JA	¥30,100
止水栓	TL4CU×2	¥7,550×2
排水カバー	TN115	¥25,000
紙巻器	YH903	¥13,700

別売品 小計

¥197,200

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥617,200



## Plan 21

## 便器

ネオレストRS3(スティックリモコンパブリックタイプ) CES9530C#NW1 注3週

¥400,000

## 別売品

洗面器	LS703#NW1	¥47,100
給水栓	TLE26SM1A	¥117,400
壁排水金具(Pトラップ)	TLDP2105JA	¥27,100
棚付二連紙巻器	YH700AD	¥41,600
インテリアバー(コンテンポラリータイプ)	YHR800W#NW1	¥34,700
チャームボックス	YKB104	¥49,100
音姫(トイレ用擬音装置)	YES400DR	¥25,500


別売品 小計

¥342,500

掲載商品セット価格(便器+別売品)

¥742,500

※化粧鏡は造作品です。



※便器高さ:380mm(便座上面高さ:417mm)

※注3週は受注生産品です。納期は約3週間(大型連休除く)かかります。※ネオレストを設置される場合は必ずP.85をご購入前にご確認願います。

## ■リモデル情報(LS/AS/RS/LS-W/AS-Wのみ)

### 大がかりな工事をせずに、手早くトイレを新しく。

ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)には、既設の給水・排水位置に対応したリモデル便器や、オプション部品を品揃えしています。

#### ネオレストLS/LS-Wタイプ

止水栓分岐金具、大便器用給水ホース、手洗器用給水ホースが露出します。

既存給水管を流用する場合<sup>※1</sup>



新規給水管取り出しの場合

下図は床給水の場合



※1 既存給水管の位置によって給水ホースの見え方が変わります。 ※2 床排水・壁排水とは? (P.75)をご覧ください。

#### LS/LS-W用オプション給水ホース(延長用)

右給水の場合や給水ホースの長さが足りない場合は、オプション給水ホースをご購入ください。

商品名			ネオレスト LS / LS-Wタイプ(手洗器付を含む)		
商品品番			CES98*0系、CES9970系 (UWN******) <sup>A</sup>		
長さ(mm)	品番	長さ	品番	希望小売価格	
250	HM912	250	TN111L86	¥13,700	
450	HM913	450	TN111L552	¥13,700	

※LS/LS-Wタイプは延長用です。 ※寒冷地(水抜方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。 ※ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。

#### ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ(写真はASタイプ)

仕様によって大便器形状、給水ホースの見え方が異なります。

既存給水管を流用する場合<sup>※1</sup>

床排水<sup>※2</sup>



既存給水管を流用する場合<sup>※1</sup>

壁排水<sup>※2</sup>



新規給水管取り出しの場合




#### AS/RS/AS-W用オプション給水ホース(取替用)


標準ホース(700mm)で大きくなるんだり長さが不足する場合や、右給水の場合は、長さ違いのホースをご購入ください。

商品名		ネオレストAS / RS / AS-Wタイプ(手洗器付を含む)		
商品品番		CES97*0M/F/PX系、CES95*0M/F/PX系、CES9930M/F/PX系 (UWN******) <sup>A</sup>		
標準(mm)		700		
長さ(mm)	品番	長さ	品番	希望小売価格
860	TN111L86	860		¥15,000
550	TN111L552	550		¥17,400
450	TN111L45	450		¥14,200
400	TN111L40 <sup>*1</sup>	400		¥17,600
370	TN111L37 <sup>*2</sup>	370		¥16,300

※1 エルボが同梱されています。 ※2 長さ調整用の継手が同梱されています。 ※AS/RS/AS-Wタイプは取替用です。 ※寒冷地(水抜方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。 AS/RS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)の場合、水抜きハンドルはすっきりパネルと干渉しない位置に立ち上げてください。



標準ホースの場合




オプション給水ホース(TN111L45)を使用した場合

#### AS/RS/AS-W用給水露出ユニット HH05449

¥51,100

※給水隠しタイプを給水露出に変更できます。  
変更後の給水到達範囲は、P.76のリモデル標準給水ホースをご参照ください。





### ■床排水タイプ

リモデル対応品品揃え 給水タイプは露出タイプです。

排水心	ネオレストLS / LS-Wタイプ	ネオレストAS / RS / AS-Wタイプ	ネオレスト手洗器付(ワンデーリモдель)
120mm	—	● AS:CES97*0系 ● RS:CES95*0系 ● AS-W:CES9930系	—
200mm	● LS:CES98*0系 ● LS-W:CES9970系 (M系・P系を除く)	● AS:CES97*0系 ● RS:CES95*0系 ● AS-W:CES9930系	●
305~540mm(リモデル対応)	● *1 LS:CES98*0M系 ● LS-W:CES9970M系	● *1 AS:CES97*0M系 ● RS:CES95*0M系 ● AS-W:CES9930M系	● *2

※1 レストルームドレッサー専用品の場合305~435mm ※2 LS/LS-Wタイプの場合335~540mm、AS/RS/AS-Wタイプの場合320~540mm


#### AS/RS/AS-Wタイプ用床排水ソケット(排水心200mm)は、排水心120mmにも対応できます。



床排水ソケットの構造が左図のように40mm偏芯しているので、これを180度回転させれば排水心120mmからのリモデルにも対応可能です。  
※ネオレスト手洗器付(ワンデーリモodel)は対応しておりませんのでご注意ください。  
※排水心120mmの場合、フランジには対応していません。  
※排水心120mmの場合、右給水には対応していません。  
※現物の排水ソケットには、水ためリングが取り付いています。

## リモデル便器は、排水アジャスターにより、いろいろな排水心の便器に対応できます。

設備排水管の移設を行わずに、最新型の便器に交換することが可能。横引管を現場にあわせてカットし、排水位置を調節する排水アジャスター。排水管の位置を変更することなく、短時間・低費用で便器の取り替えが可能。



## 床排水用取り替え便器対応表(大便器交換後の便器前出寸法とあわせてご確認ください。)

TOTO品	C760 <sup>※6</sup>	New CS レスティカ			C406 <sup>※7</sup> C710	C850	C423+ S523 C21R-N	C423+ S526B C720	C710R C710RS	C14	C420	C730						
LIXIL品	カスカディーナ アメージュ		C44S(U) C54S(U)	C-20S DI,DII NC99			サンタリーナ 62,63		C-4	C44ST	C-13	C-18S						
排水心	120	200	255	285	305	310	325	330	340	345	355	370	380	405	490	530	540	610
排水心200mm用 <sup>※8</sup> ネオレスト LS / LS-Wタイプ		200																
排水心305~540mm用 <sup>※8</sup> ネオレスト LS / LS-Wタイプ					305				435	前出:720mm 前出 <sup>※4</sup> :721~825mm	436	540						
排水心200mm用 <sup>※3,※8</sup> ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) LS/LS-Wタイプ		200																
排水心335~540mm用 <sup>※8</sup> ネオレスト手洗器付(ワンデーリモдель) LS/LS-Wタイプ							335		465	前出:750mm 前出 <sup>※4</sup> :751~825mm	466	540						
排水心120~200mm用 <sup>※2</sup> ネオレスト AS / RS / AS-Wタイプ	120 <sup>※6</sup>	200																
排水心305~540mm用 ネオレスト AS / RS / AS-Wタイプ			305						435	前出:692mm 前出 <sup>※4</sup> :693~797mm	436	540						
排水心200mm用 <sup>※3</sup> ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) AS/RS/AS-Wタイプ		200																
排水心320~540mm用 ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) AS/RS/AS-Wタイプ					320				475	前出:732mm 前出 <sup>※4</sup> :733~797mm	476	540						
便器前出寸法 <sup>※5,※6</sup> LS / LS-Wタイプ: 720mm AS / RS / AS-Wタイプ: 692mm																		
排水心 120 200 <sup>※1,※2</sup>																		
便器前出寸法 <sup>※5</sup> 手洗器付 LS / LS-Wタイプ: 750mm 手洗器付 AS / RS / AS-Wタイプ: 732mm																		
排水心 305~435(LS / LS-Wタイプ) 335~465(手洗器付 LS / LS-Wタイプ) 305~435(AS / RS / AS-Wタイプ) 320~475(手洗器付 AS / RS / AS-Wタイプ)																		
便器前出寸法 <sup>※5</sup> LS / LS-Wタイプ:720mm 手洗器付 LS / LS-Wタイプ:750mm AS / RS / AS-Wタイプ:692mm 手洗器付 AS / RS / AS-Wタイプ:732mm																		
便器を前出して施工する場合、便器背面にすき間があくので、その分前出寸法が大きくなります。また、便器背面が見えやすくなります。																		
排水心 436~540(LS / LS-Wタイプ) 466~540(手洗器付 LS / LS-Wタイプ) 436~540(AS / RS / AS-Wタイプ) 476~540(手洗器付 AS / RS / AS-Wタイプ)																		

\*1 排水管は樹脂管専用です。 \*2 排水管120~200mm便器の取り替え専用です。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できる仕様です。ネオレストLS / LS-Wは排水心120mmには対応しておりません。 \*3 排水管200mm便器の取り替え専用です。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できる仕様です。 \*4 便器を前に出して施工した場合、前出寸法は標準寸法より大きくなります。ただし、レストレスルームドレッサー専用品は、レストレスルームドレッサーに付属するビートインリモコン・紙巻器などの使い勝手が悪くなるため、便器を前に出して施工することはできません。 \*5 後壁から便器先端までの前出寸法。 \*6 C760(排水心130mm)からの取り替えの場合前出寸法が702mmとなります。 \*7 ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)への取り替えの場合、既設の給水取り出し位置によっては、便器やすきりバネルと干渉する場合があります。給水の取り付け可能範囲はP.76~78「オプション給水ホース」の図をご覧ください。 \*8 給水取り出し位置によってはオプション給水ホースが必要です。給水到達範囲についてはP.76~78をご覧ください。

### 排水心一覧

大便器品番  
から排水心  
が確認でき  
ます。  
詳細はこち  
ら



HH01003R  
¥3,750

### ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)取替アダプター

既設のフランジを残したまま、その上部にかぶせるだけで、通常の施工が行えます。

#### 取り替え対象商品

旧型ネオレストCES990B/CES991B、ウォシュレットQUEEN:TCF950/TCF955など  
その他、使用できる便器・対応フランジなど、条件については、Q&Aをご参照ください。



詳細はこち  
ら

## ■壁排水タイプ(LS/AS/RS/LS-W/AS-Wのみ)

◎取り替え可否

		後ろ抜き	左右抜き	室内排水立管
ネオレストLS / LS-Wタイプ CES98*OP系、CES9970P系	排水心高さ可変	100 ~ 130mm *	●※1	△※4
		100 ~ 155mm *	●※1	●※2
ネオレストAS / RS / AS-Wタイプ CES97*OPX系、CES95*OPX系、CES9930PX系	排水心高さ可変	120 ~ 130mm	●	—
		105 ~ 120mm	—	●
ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델)LS / LS-Wタイプ	排水心高さ可変	120 ~ 155mm	●	●※1
		100 ~ 155mm	—	●※1
ネオレスト手洗器付(ワンデーリモдель)AS / RS / AS-Wタイプ				△※5

\*1 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82Sが必要です。 \*2 排水エルボHP967、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82Sが必要です。

\*3 立管などから150mm以上の空間を確保してください。 \*4 100mm以上突出が大きくなります。詳細につきましては当社技術相談室へお問い合わせください。

\*5 立管と干渉しない場合は設置可能。詳細につきましては当社技術相談室へお問い合わせください。


\* 排水心高さ120mm以下の場合は排水ジョイントなどを使用することで取り替えが可能です。詳細はP.75「壁排水用取り替え便器対応表」をご参照ください。

左右抜きでもスッキリと設置

【AS:CES97\*OPX系、RS:CES95\*OPX系、AS-W:CES9930PX系】


排水エルボHP967<sup>※1</sup>を使用することで、マンションなどで排水が左右抜きでもスッキリとタンクレストイレが設置できます。

\*詳細はP.75「壁排水用取り替え便器対応表」をご参照ください。(※別売品となります。)



マルチ壁排水ソケット(特許 5077811)

台座部を回転することにより、任意の高さに調節できます。排水心高さ120mm~155mmを1つのソケットで対応できます。



\*現物の排水ソケットには、水ためリングが取り付いています。

<別売品一覧>



HP967

¥11,300

ネオレスト  
AS / RS / AS-Wタイプリモodel対応  
壁排水便器(PX)専用  
排水エルボ(左右抜き用)



HP82S

¥4,100

壁排水便器取替用  
排水ジョイント



HP551VPR


¥8,000

腰掛便器用  
壁フランジ(VP75用)

HP551VUR

¥8,000

同上 VU75用




排水心高さを20mm偏心する部材です。下記の取り替え時にご発注ください。

HP406<sup>※1</sup>  
¥18,800

フランジユニット

取り替え後の便器	ネオレスト AS/RS/AS-Wタイプ
—	要※2



\*1 壁排水管(HP550が設置されている現場)対応用です。鉛管(TW450W)が設置されている場合は、鉛管フランジ用固定ボルト(HM406W)も必要になります。

\*2 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82S 希望小売価格 ¥4,100が必要です。排水ジョイントHP82Sは壁排水管専用です。

\*現物の排水ソケットには、水ためリングが取り付いています。

排水ジョイントカバー  
(左右抜き時のHP82S専用)

350mm、φ123

UGX061

¥10,800



\* 便器洗浄時の水の流れに伴い、排水ジョイントカバーも多少振動します。

## 壁排水用取り替え便器対応表

### ◎排水方向後ろ抜き 便器前出寸法

単位(mm)

取り替え前の品番	C720PR	C780P	C14PR	C417R	C730P	C760P	C770P	C721P
取り替え前の排水心の高さ	100	120	148	148	148	148	148	155
取り替え前の便器前出寸法	775	785	707	750	756	765	757	775
ネオレストLS / LS-Wタイプ	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>
取り替え後の便器前出寸法*	743(-32)	743(-42)	—	—	—	—	—	—
ネオレストAS / RS / AS-Wタイプ	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>	● <sup>※1</sup>
取り替え後の便器前出寸法*	757(-18)	757(-28)	757(+50)	757(+7)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-18)
ネオレスト手洗器付(フランデーリモデル)LS / LS-Wタイプ	×	●	×	×	×	×	×	×
取り替え後の便器前出寸法*	—	760(-25)	—	—	—	—	—	—
ネオレスト手洗器付(フランデーリモデル)AS / RS / AS-Wタイプ	×	● <sup>※2※3</sup>						
取り替え後の便器前出寸法*	—	757(-28)	757(+50)	757(+11)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-18)

\*1 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82S希望小売価格¥4,100が必要となります。上記寸法は排水管取り出し長さが40mmの場合です。室内にフランジ付き配管がある場合は、フランジ前面から便器先端までの寸法となります。また、給水位置や各器具の設置位置はフランジ前面を基準に取り付けてください。

\*2 既設排水管のカットが伴います。ただし排水管取り出し長さが40mm以上必要です。

\*3 室内にフランジ付き配管がある場合は、トイレの後壁をフランジ前面と同一面までふかして設置する必要があります。また、給水位置や各器具の設置位置はふかし仕上げ面を基準に取り付けてください。条件の詳細はP.90「給排水位置について」をご参照ください。

\*当資料は排水接続に関する情報です。給水に関しては、現場の給水位置をご確認のうえ、給水ホース到達範囲(P.76~78)をご参照ください。

\*排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご連絡いただき、その指示に従ってください。

\*前出寸法は後壁～便器先端までの寸法です。

\*既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。

\*( )内の寸法は、取り替え前の前出寸法との差を表しています。

### ◎排水方向左右抜き 便器前出寸法

単位(mm)

取り替え前の品番	C720PR	C780P	C14PR	C417R	C730P	C760P	C770P	C721P
取り替え前の排水心の高さ	100	120	155	155	155	155	155	155
取り替え前の便器前出寸法	855	900	707	750	756	765	757	845
ネオレストLS / LS-Wタイプ	△ <sup>※5</sup>	△ <sup>※5</sup>	×	×	×	×	×	×
取り替え後の便器前出寸法*	853(-2)	853(-47)	—	—	—	—	—	—
ネオレストAS / RS / AS-Wタイプ	● <sup>※1※2</sup>							
取り替え後の便器前出寸法*	757(-98)	757(-143)	757(+50)	757(+7)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-88)
ネオレスト手洗器付(フランデーリモデル)LS / LS-Wタイプ	● <sup>※4</sup>	● <sup>※4</sup>	×	×	×	×	×	×
取り替え後の便器前出寸法*	820(-35)	820(-80)	—	—	—	—	—	—
ネオレスト手洗器付(フランデーリモデル)AS / RS / AS-Wタイプ	● <sup>※3※4</sup>							
取り替え後の便器前出寸法*	757(-98)	757(-143)	757(+50)	757(+7)	757(+1)	757(-8)	757(±0)	757(-88)

\*1 排水エルボHP967希望小売価格¥11,300、排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82S希望小売価格¥4,100が必要です。排水ジョイントとの接続代は40mm以上確保してください。

\*2 トイレ室内に立管がない場合は便器中心から側面の壁まで375mm。トイレ室内に立管がある場合は便器中心から既設立管のジョイント接続部分まで320mmを確保してください。(図1)

\*3 排水ジョイント(軟質塩ビ製)HP82S希望小売価格¥4,100が必要となり、既設排水管のカットが伴います。排水ジョイントHP82Sは塩ビ排水管専用です。

\*4 トイレ室内にフランジ付き配管がある場合は、手洗器部材とフランジが干渉しないか、事前にご確認ください。また、トイレ室内に立管がある場合は、便器中心から既設立管のジョイント接続部分までLS/LS-Wタイプ:255mm、AS/RS/AS-Wタイプ:320mmを確保してください(ただし、トイレ間口寸法は960mm以下)。

\*5 排水ジョイントHP80Lが必要となり、既設排水管のカットが伴います。さらに標準位置に対して100mm以上前出が大きくなります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。

\*当資料は排水接続に関する情報です。給水に関しては、現場の給水位置をご確認のうえ、給水ホース到達範囲(P.76~78)をご参照ください。


\*排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。

\*前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。上表の前出寸法は配管中心～後壁まで120mmの場合です。

\*前出寸法は後壁～便器先端までの寸法です。


\*既設便器を取り替える場合、既設便器の設置痕や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。

\*( )内の寸法は、取り替え前の前出寸法との差を表しています。




**床排水・壁排水とは？** 商品を選ぶ際は、排水する方向をご確認ください。排水する方向によっては、洗浄水量が変わります。

#### 床排水



便器背面と壁の間をご確認ください。排水管が見えない場合は床排水です。

#### 壁排水




便器背面と壁の間をご確認ください。排水管が壁や立管につながっている場合は壁排水です。

## ■給水対応について


### ネオレストLS / LS-W(リモ델)給水ホース到達範囲

#### ●床/壁排水リモデル(一般地・流動仕様)の場合



#### ●床排水リモデル(寒冷地・水抜仕様)の場合


※給水対応範囲は床給水のみ




- 標準 ... 標準給水ホース
- A ... オプション給水ホース(250mm)  
HM912 ¥13,700
- B ... オプション給水ホース(450mm)  
HM913 ¥13,700

### ネオレストAS / RS / AS-W(リモデル)給水ホース到達範囲

#### ●床排水リモデル(一般地・流動仕様)の場合




#### ●壁排水リモデル(マンショナリモデル)の場合



※ E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

#### ●床排水リモデル(寒冷地・水抜仕様)の場合

※給水対応範囲は床給水のみ



※ E TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

標準 ... リモデル標準給水ホース  
止水栓範囲(700mm)

C ... オプション給水ホース(450mm)  
TN111L45 ¥14,200

A ... オプション給水ホース(860mm)  
TN111L86 ¥15,000

D ... オプション給水ホース(400mm)  
TN111L40\*1 ¥17,600

B ... オプション給水ホース(550mm)  
TN111L552 ¥17,400

E ... オプション給水ホース(370mm)  
TN111L37\*2 ¥16,300


\*1 エルボが同梱されています。\*2 長さ調整用の継手が同梱されています。

既存の給水位置に接続する場合には、AS / RS / AS-Wタイプ壁排水のリモデル対応品【AS:CES97\*0PX系、RS:CES95\*0PX系、AS-W:CES9930PX系】をご使用ください。給水ホースの取付可能範囲は上図をご参照ください。

#### ◎排水配管条件

排水心高さ100~155mmのリモデルの場合、排水管取り出し長さが40mm以上必要です。

\*1 既設配管のカットを伴います。



#### ◎ネオレストAS / RS / AS-Wタイプ(手洗器付含む)用 変換アダプター



※給水ホース接続部(Oリング+クイックファスナー)をねじ式(G1/2)に変換するアダプターです。市販の給水ホースを使用する場合にご発注ください。

※市販のホースは、十分な耐圧性能があるものを使用してください。ホースの内径が小さいと流量が低下し、便器ボウル面の洗浄能力が低下する場合があります。ホース内径Φ10mm程度以上のものを使用してください。

※床排水で排水心が436mm以上の場合や、壁排水で排水管取り出し長さが95mm以上の場合は、便器を前に出して施工してください。便器背面にすき間があくため、その分前出寸法が大きくなり、便器背面が見えやすくなります。なお、便器を前に出して施工する場合、オプション給水ホースの到達範囲が変わります。

※ネオレストLS-AS2・RS3-LS-W-AS-W(レストルームドレッサー専用品)は、便器を前に出して施工できません。レストルームドレッサーに付属するビルトイントリモン・紙巻器などの使い勝手が悪くなります。

※ネオレストLS/LS-W用オプション給水ホースは延長用です。AS/RS/AS-W用オプション給水ホースは取り替え用です。

### ネオレストNX / LS / AS / RS / LS-W / AS-Wタイプ(手洗器付含む)の最低必要水圧について

水圧は、シートタイプのウォシュレットやタンク式便器と同等条件です。

※ただし、シャワーの出が極端に弱い場合やタンク式便器の給水時間がさわめて遅い場合などは下記最低必要水圧をご確認ください。

#### ネオレストNX / LS / AS / RS / LS-W / AS-Wタイプ(手洗器付含む)の最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10.0L/分)

●0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。手洗器付では、手洗器の水の出が悪くなる場合があります。

●0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します。


※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。※配管は呼び径13以上を使用してください。(上記水圧と水量確保のため) ※洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と水量が必要です。

## ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델)LS / LS-Wタイプ給水ホース到達範囲


- 下図の位置に給水管(Rc1/2)の中心があることを確認してください。給水管の位置によりオプション給水ホースを手配してください。
- ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。
- 床排水で便器を前に出して施工する場合は、給水ホースの到達範囲が変わります。

### ●床排水/壁排水(後ろ抜き)


#### 【壁給水範囲 左勝手】



#### 【壁給水範囲 右勝手】




#### 【床給水範囲】



※止水栓取付位置A、Bについては、HM912、HM913を別途手配し、標準給水ホースに接続して取り付けてください。


### ●床排水(寒冷地(水抜方式))




※寒冷地仕様の場合、給水ホースHM912、HM913は使用しないでください。ホース内部の凍結のおそれがあります。

### ●壁排水(左抜き)


#### 【壁給水範囲 左勝手】



#### 【壁給水範囲 右勝手】




#### 【床給水範囲】




※止水栓取付位置A、Bについては、HM912、HM913を別途手配し、標準給水ホースに接続して取り付けてください。

### ●壁排水(右抜き)


#### 【壁給水範囲 左勝手】



#### 【壁給水範囲 右勝手】



#### 【床給水範囲】



※止水栓取付位置A、Bについては、HM912、HM913を別途手配し、標準給水ホースに接続して取り付けてください。

単位(mm)		
間口 W	a寸法	b寸法
750~810		
811~960	W÷2~405	W÷2~300

#### オプション給水ホース

標準

A  
250mm HM912  
¥13,700

B  
450mm HM913  
¥13,700


## ■給水対応について

### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델)AS / RS / AS-Wタイプ給水ホース到達範囲


- 下図の位置に給水管(Rc1/2)の中心があることを確認してください。給水管の位置によりオプション給水ホースを手配してください。
- ホース長さ・給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。
- 床排水で便器を前に出して施工する場合は、給水ホースの到達範囲が変わります。

#### ●床排水

##### 【壁給水範囲 左勝手】




##### 【床給水範囲】




※TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

#### ●床排水(寒冷地(水抜方式))

##### 左給水




##### 右給水




※TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

#### ●壁排水

##### 【壁給水範囲 左勝手】




##### 【床給水範囲】



※TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。

##### 【壁給水範囲 右勝手】



#### オプション給水ホース

標準

リモodel標準給水ホース  
止水栓範囲(700mm)

A

860mm TN111L86  
¥15,000

B

550mm TN111L552  
¥17,400

C

450mm TN111L45  
¥14,200

D

400mm TN111L40※1  
¥17,600

E

370mm TN111L37※2  
¥16,300

※1 エルボが同梱されております。

※2 長さ調整用の継手が同梱されております。

※左記給水ホースは取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。

## ■品番・価格

### ネオレストNXタイプ

(スティックリモコンシルバー、ブラック、ニッケル) 注2週



凍結予防方式	本体カラー	アクセントカラー	リモコン(カラー)	給水	排水方向	排水心	給水	機種	品番	希望小売価格
一般地 (流動方式兼用)	ホワイト	シルバー ニッケル	スティックリモコン(シルバー)		壁床共通	床	200mm	露出	CS902B	¥726,000
			スティックリモコン(ブラック)						CS902BL	¥756,000
			スティックリモコン(ニッケル)						CS902BK	¥767,000

\*品番の後ろに#NW1を付けてご発注ください。

## ネオレストLSタイプ



凍結予防方式	本体カラー	アクセントカラー	リモコン(カラー)	給水	排水方向	排水心	給水	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番					
一般地 (流動方式兼用)	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン		壁床共通	床	200mm	LS2	CES9820	¥478,000	TCF9820	CS911B					
								LS1	CES9810	¥463,000	TCF9810						
								LS2	CES9820M	¥489,000	TCF9820	CS911BM					
		スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>						LS1	CES9810M	¥474,000	TCF9810						
								LS2	CES9820P	¥500,000	TCF9820						
								LS1	CES9810P	¥485,000	TCF9810	CS911BP					
	ニッケル	スティックリモコン (ニッケル) <span style="color:red;">注2週</span>				床	200mm	LS2	CES9820W	¥489,000	TCF9820W						
								LS1	CES9810W	¥474,000	TCF9810W	CS911B					
								LS2	CES9820MW	¥500,000	TCF9820W	CS911BM					
		スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>				壁	120mm※3	LS1	CES9810MW	¥485,000	TCF9810W						
								LS2	CES9820PW	¥511,000	TCF9820W						
								LS1	CES9810PW	¥496,000	TCF9810W	CS911BP					
ヒーター付便器水抜併用方式 <span style="font-size:small;">※</span>	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン		壁床共通	床	200mm	LS2	CES9820G	¥528,000	TCF9820G	CS911B					
								LS1	CES9810G	¥513,000	TCF9810G						
								LS2	CES9820MG	¥539,000	TCF9820G	CS911BM					
		ニッケル	スティックリモコン (ニッケル) <span style="color:red;">注2週</span>			床	200mm	LS1	CES9810MG	¥524,000	TCF9810G						
								LS2	CES9820PG	¥550,000	TCF9820G						
								LS1	CES9810PG	¥535,000	TCF9810G	CS911BP					
	ブラック	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>			壁床共通	床	120mm※3	LS2	CES9820E	¥528,000	TCF9820E	CS911B					
								LS1	CES9810E	¥513,000	TCF9810E						
								LS2	CES9820ME	¥539,000	TCF9820E	CS911BM					
		スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>				壁	200mm	LS1	CES9810ME	¥524,000	TCF9810E						
								LS2	CES9820PE	¥550,000	TCF9820E	CS911BP					
								LS1	CES9810PE	¥535,000	TCF9810E						
ヒーター付便器水抜併用方式 <span style="font-size:small;">※</span>	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン		床	200mm	LS2	CES9820H	¥491,000	TCF9820	CS911BH						
								LS1	CES9810H	¥476,000	TCF9810						
								LS2	CES9820HM	¥502,000	TCF9820	CS911BHM					
		スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>			床	120mm	LS1	CES9810HM	¥487,000	TCF9810						
								LS2	CES9820HW	¥502,000	TCF9820W	CS911B					
								LS1	CES9810HW	¥487,000	TCF9810W						
	ニッケル	スティックリモコン (ニッケル) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (ニッケル) <span style="color:red;">注2週</span>		床	200mm	LS2	CES9820HW	¥513,000	TCF9820W	CS911BHM						
								LS1	CES9810HW	¥498,000	TCF9810W						
								LS2	CES9820HG	¥541,000	TCF9820G	CS911B					
		スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>			床	120mm	LS1	CES9810HG	¥526,000	TCF9810G						
								LS2	CES9820HMG	¥552,000	TCF9820G						
								LS1	CES9810HMG	¥537,000	TCF9810G	CS911BHM					
ヒーター付便器水抜併用方式 <span style="font-size:small;">※</span>	ブラック	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>		壁床共通	床	200mm	LS2	CES9820HE	¥541,000	TCF9820E	CS911B					
								LS1	CES9810HE	¥526,000	TCF9810E						
								LS2	CES9820HME	¥552,000	TCF9820E	CS911BHM					
		スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>			壁	120mm	LS1	CES9810HME	¥537,000	TCF9810E	CS911BHM					
								LS2	CES9810HME	¥552,000	TCF9820E						
								LS1	CES9810HME	¥537,000	TCF9810E	CS911BHM					
* 総合セット品番の後ろに#NW1を付けてご発注ください。																	

## ネオレストASタイプ



凍結予防方式	リモコン(カラー)		給水	排水方向	排水心	給水	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番			
一般地 (流動方式兼用)	ホワイト	なし (ホワイト)	リモコン		壁床共通	床	200mm	AS2	CES9720	¥457,000	TCF9720	CS921B		
								AS1	CES9710	¥409,000	TCF9710			
								AS2	CES9720M	¥468,000	TCF9720	CS921BM		
		スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>			床	120mm	AS1	CES9710M	¥420,000	TCF9710			
								AS2	CES9720F	¥468,000	TCF9720	CS921BF		
								AS1	CES9710F	¥420,000	TCF9710			
	ニッケル	スティックリモコン (ニッケル) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (ニッケル) <span style="color:red;">注2週</span>		壁床共通	床	120mm	AS2	CES9720P	¥479,000	TCF9720	CS921BP		
								AS1	CES9710P	¥431,000	TCF9710			
								AS2	CES9720PX	¥489,000	TCF9720	CS921BPX		
		スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>			床	120mm	AS2	CES9710PX	¥441,000	TCF9710			
								AS2	CES9720W	¥468,000	TCF9720W	CS921B		
								AS1	CES9710W	¥420,000	TCF9710W			
ヒーター付便器水抜併用方式 <span style="font-size:small;">※</span>	ブラック	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (ブラック) <span style="color:red;">注2週</span>		壁床共通	床	200mm	AS2	CES9720MW	¥479,000	TCF9720W	CS921B		
								AS1	CES9710MW	¥431,000	TCF9710W			
								AS2	CES9720FW	¥479,000	TCF9720W	CS921BF		
		スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>			床	120mm	AS1	CES9710FW	¥431,000	TCF9710W			
								AS2	CES9720PW	¥490,000	TCF9720W	CS921BP		
								AS1	CES9710PW	¥442,000	TCF9710W			
	ホワイト	スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>	スティックリモコン (シルバー) <span style="color:red;">注2週</span>		壁床共通	床	200mm	AS2	CES9720PMW	¥500,000	TCF9720W	CS921BHF		

**品番・価格**  
**ネオレストRSタイプ**



凍結予防方式	リモコン(カラー)	給水	排水方向	排水心	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番
一般地(流動方式兼用)	リモコン	壁床共通	床	200mm		RS1	CES9510R	¥327,000	TCF9510R
				305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS2	CES9520MR [新商品]	¥368,000	TCF9520R
					露出	RS3	CES9530M	¥400,000	TCF9530
			壁	120/200mm	露出	RS2	CES9520MR [新商品]	¥379,000	TCF9520R
					露出	RS3	CES9530F	¥400,000	TCF9530
				120mm <sup>※3</sup>	隠べい	RS2	CES9520FR [新商品]	¥379,000	TCF9520R
	スティックリモコン(シルバー) 注2週	壁床共通	床	305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS1	CES9510FR [新商品]	¥338,000	TCF9510R
					露出	RS3	CES9530M	¥411,000	TCF9530
					隠べい	RS2	CES9520PR [新商品]	¥390,000	TCF9520R
			壁	120~155mm	露出	RS1	CES9510PR [新商品]	¥349,000	TCF9510R
					露出	RS3	CES9530PX <sup>※2</sup>	¥421,000	TCF9530
				120mm <sup>※3</sup>	隠べい	RS2	CES9520PXR <sup>※2</sup> [新商品]	¥400,000	TCF9520R
			床	305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS1	CES9510PXR <sup>※2</sup> [新商品]	¥359,000	TCF9510R
					露出	RS3	CES9530W	¥400,000	TCF9530W
					隠べい	RS2	CES9520WR [新商品]	¥379,000	TCF9520WR
				120/200mm	露出	RS1	CES9510WR	¥338,000	TCF9510WR
					隠べい	RS3	CES9530MW	¥411,000	TCF9530W
				120mm <sup>※3</sup>	隠べい	RS2	CES9520MWR [新商品]	¥390,000	TCF9520WR
			壁	120~155mm	露出	RS1	CES9510MWR [新商品]	¥349,000	TCF9510WR
					露出	RS3	CES9530FW	¥411,000	TCF9530W
					隠べい	RS2	CES9520FWR [新商品]	¥390,000	TCF9520WR
				305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS1	CES9510FWR [新商品]	¥349,000	TCF9510WR
					隠べい	RS3	CES9530PW	¥422,000	TCF9530W
				120mm <sup>※3</sup>	隠べい	RS2	CES9520PWR [新商品]	¥401,000	TCF9520WR
			床	120/200mm	露出	RS1	CES9510PWR [新商品]	¥360,000	TCF9510WR
					露出	RS3	CES9530PXW <sup>※2</sup>	¥432,000	TCF9530W
					隠べい	RS2	CES9520PXWR <sup>※2</sup> [新商品]	¥411,000	TCF9520WR
				305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS1	CES9510PXWR <sup>※2</sup> [新商品]	¥370,000	TCF9510WR
					隠べい	RS3	CES9530H	¥402,000	TCF9530
ヒーター付便器水抜併用方式雲	リモコン	床	床	200mm		RS2	CES9520HR [新商品]	¥381,000	TCF9520R
				305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS1	CES9510HR [新商品]	¥340,000	TCF9510R
					露出	RS3	CES9530HM	¥413,000	TCF9530
			壁	120/200mm	露出	RS2	CES9520HMR [新商品]	¥392,000	TCF9520R
					露出	RS1	CES9510HMR [新商品]	¥351,000	TCF9510R
				200mm	隠べい	RS3	CES9530HF	¥413,000	TCF9530
	スティックリモコン(シルバー) 注2週	壁床共通	床	305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS2	CES9520HFR [新商品]	¥392,000	TCF9520R
					露出	RS1	CES9510HFR [新商品]	¥351,000	TCF9510R
				120mm <sup>※3</sup>	隠べい	RS3	CES9530HW	¥413,000	TCF9530W
			壁	120~155mm	露出	RS2	CES9520HWR [新商品]	¥392,000	TCF9520WR
					隠べい	RS1	CES9510HWR [新商品]	¥351,000	TCF9510WR
				200mm	隠べい	RS3	CES9530HMW	¥424,000	TCF9530W
			床	305~540mm <sup>※1</sup>	露出	RS2	CES9520HMWR [新商品]	¥403,000	TCF9520WR
					露出	RS1	CES9510HMWR [新商品]	¥362,000	TCF9510WR
					隠べい	RS3	CES9530HW	¥424,000	TCF9530W
				120/200mm	露出	RS2	CES9520HWFR [新商品]	¥403,000	TCF9520WR
					隠べい	RS1	CES9510HWFR [新商品]	¥362,000	TCF9510WR

\*便器カラーが#SR2、#NG2の場合は注3週。※1 436~540mmは、便器を前に出して施工した場合です。※2 便器の形状がそのほかと異なります。※3 排水高さの調整代は、120~155mmです。※寒地用(凍結が予想される地域)です。※注2週は受生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※レストレスドレッサー専用品は、レストレスドレッサー専用品カタログ(No.1401)をご覧ください。\*総合セット品番の後ろに色番についてはP.11のカラーバリエーションをご参照ください。

**ネオレストLS-W 注2週 新商品**



HYBRID  
ECOLOGY  
SYSTEM

凍結予防方式	リモコン(カラー)	給水	排水方向	排水心	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番
一般地(流動方式兼用)	リモコン	壁床共通	床	200mm		CES9970	¥493,000		
				リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9970M	¥504,000	TCF9970	CS912B
					露出	CES9970P	¥515,000		CS912BM
			壁	200mm		CES9970W	¥504,000		CS912BP
				リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9970MW	¥515,000	TCF9970W	CS912BM
					露出	CES9970PW	¥526,000		CS912BP
	スティックリモコン(シルバー) 注2週	壁床共通	床	200mm		CES9970H	¥506,000		CS912BH
				リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9970HM	¥517,000	TCF9970	CS912BHM
					露出	CES9970HW	¥517,000		CS912BH
			壁	200mm		CES9970HW	¥528,000	TCF9970W	CS912BHM
				リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9970HMW			
					隠べい	CES9970HWR			

\*総合セット品番の後ろに#NW1を付けてご発注ください。

**ネオレストAS-W 注2週 新商品**



HYBRID  
ECOLOGY  
SYSTEM


凍結予防方式	リモコン(カラー)	給水	排水方向	排水心	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番	
一般地(流動方式兼用)	リモコン	壁床共通	床	200mm		CES9930	¥449,000			
				リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9930M	¥460,000			
					露出	CES9930F	¥460,000	TCF9930	CS922B	
			壁	120mm <sup>※3</sup>		CES9930P	¥471,000		CS922BF	
				リモデル対応 120~155mm	露出	CES9930PX <sup>※2</sup>	¥481,000		CS922BP	
					隠べい	CES9930W	¥460,000		CS922BX	
	スティックリモコン(シルバー) 注2週	壁床共通	床	200mm		CES9930MW	¥471,000			
				リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9930FW	¥471,000	TCF9930W	CS922BF	
					隠べい	CES9930PW	¥482,000		CS922BP	
			壁	120mm <sup>※3</sup>		CES9930PXW <sup>※2</sup>	¥492,000		CS922BX	
				リモデル対応 120~155mm	露出	CES9930OH	¥462,000			
					隠べい	CES9930HM	¥473,000	TCF9930	CS922BHF	
便器用方式抜き	リモコン	床	200mm		露出	CES9930HF	¥473,000			
			リモデル対応 305~540mm <sup>※1</sup>	露出	CES9930HW	¥473,000		CS922BH		
	スティックリモコン(シルバー)	床		200mm		隠べい	CES9930HMW	¥484,000		
						露出	CES9930HFW	¥484,000	TCF9930W	CS922BHF

\*1 436~540mmは、便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間があるため、その分前出寸法が大きくなり、便器背面が見えやすくなります。\*2 便器の形状がそのほかと異なります。\*3 排水高さの調整代は、120~130mmと120~155mmです。※注2週は受生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。※レストレスドレッサー専用品については、レストレスドレッサー専用品カタログ(No.1401)をご覧ください。\*総合セット品番の後ろに#NW1を付けてご発注ください。

凍結予防方式	リモコン	給水	排水方向	排水心		機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部品番	便器品番
				給水	排水心					
一般地(流動方式兼用)	スティックリモコンパブリックタイプ	壁床共通	床	200mm		AS1	CES9710C	¥420,000	TCF9710C	CS921B
				305~540mm※1	リモデル対応	RS3	CES9530C	¥400,000	TCF9530C	
				120/200mm	リモデル対応	AS1	CES9710MC	¥431,000	TCF9710C	CS921BM
				120mm※3	リモデル対応	RS3	CES9530MC	¥411,000	TCF9530C	
				120~155mm	リモデル対応	AS1	CES9710FC	¥431,000	TCF9710C	CS921BF
			壁	120mm※3		AS1	CES9710PC	¥442,000	TCF9710C	CS921BP
				120~155mm	リモデル対応	RS3	CES9530PC	¥422,000	TCF9530C	
				120mm※3	リモデル対応	AS1	CES9710PXC※2	¥452,000	TCF9710C	CS921BPX
				120~155mm	リモデル対応	RS3	CES9530PXC※2	¥432,000	TCF9530C	

※1 436~540mmは、便器を前に出して施工した場合です。※2 便器の形状がそのほかと異なります。※3 排水高さの調整代は、120~155mmです。※AS2, RS2, RS1およびヒーター付便器・水抜併用方式の品揃えはありません。※注3週は受注生産品です。納期は約3週間(大型連休除く)かかります。\*カラーは#NW1ホワイトのみです。総合セット品番の後ろに色番をつけてご発注ください。

## 品番の見方について (ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ)



※1 LS・LS-WとAS・RS・AS-Wでリモコンの形状が異なります。

※RS2・RS1タイプは末尾にRが付きます。

## 給水について

### ネオレストLS/LS-Wタイプ\*

止水栓分岐金具、大便器用給水ホース、手洗器用給水ホースが露出します。  
※1 既存給水管を流用する場合



右図は床給水の場合

新規給水管取り出しの場合



### ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ\*(写真はASタイプ)

仕様によって大便器形状、給水ホースの見え方が異なります。

既存給水管を流用する場合

床排水<sup>※1※2</sup>



既存給水管を流用する場合

壁排水<sup>※1※2</sup>



新規給水管取り出しの場合



※1 既存給水管の位置によって給水ホースの見え方が変わります。

※2 標準ホース(700mm)で大きくなるんだり長さが不足する場合や、右給水の場合は、長さ違いのホースをご購入ください。

※オプション給水ホースの詳細はP.72-76をご参照ください。

※いずれも、便器の右または左に電源プラグが露出します。詳しくはP.72をご参照ください。

## 仕様一覧

タイプ	ネオレスト NX	ネオレスト LS2・LS1・LS-W	ネオレスト AS2・AS1・AS-W	ネオレスト RS3・RS2・RS1
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力 <sup>※1</sup>	1277W ヒーター付便器・水抜併用方式	1277W <sup>※1</sup> (LS2)、1276W <sup>※1</sup> (LS1・LS-W) 1317W <sup>※1</sup> (LS2)、1316W <sup>※1</sup> (LS1・LS-W)	1375W <sup>※1</sup> (AS2)、1279W <sup>※1</sup> (AS1・AS-W) 1415W <sup>※1</sup> (AS2)、1319W <sup>※1</sup> (AS1・AS-W)	1271W <sup>※1</sup> 1311W <sup>※1</sup>
電源コード長さ			1.0m(漏電保護プラグ付き)	
便器部	便器標準洗浄水量 <sup>※2</sup>	一般(床排水):大3.8L・小3.0L	一般・リモデル(床排水):大3.8L・小3.0L 一般・リモデル(壁排水):大4.8L・小3.4L	
	給水方式		水道直結式／タンク貯水ポンプ加圧併用	
	洗浄方式		トルネード洗浄	
	サイズ		エロングート	
	防露		防露構造(内蔵タンク含む)	
凍結予防	流動方式 ヒーター付 便器方式	30 L/h <sup>※7</sup> — — —	29 L/h <sup>※7</sup> 40W 温度ヒューズ 1.1m(コンセント付き)	
洗浄装置	吐水量 <sup>※3</sup> やわらか洗浄 ビデ洗浄 ワイドビデ洗浄	おしり洗浄 おしりソフト洗浄 — 約0.32~0.43L/分 <sup>※5</sup>	約0.32~0.43L/分 <sup>※5</sup> — 約0.29~0.43L/分 約0.35~0.43L/分 <sup>※5</sup>	約0.27~0.43L/分 — 約0.27~0.43L/分 <sup>※5</sup> —
	吐水温度		温度調節範囲 切、約30~40°C	温度調節範囲 切、約35~40°C
	ヒーター容量		1200W(瞬間式)	
	安全装置		温度ヒューズ	
	逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁	
ウォシュレット機能部	表面温度		温度調節範囲 切、約28~36°C/ スーパーおまかせ節電時:切	温度調節範囲 切、約28~36°C/ スーパーおまかせ節電時:切/ おまかせ節電時:約26°C
	ヒーター容量	500W	470W	500W
	安全装置		温度ヒューズ	
温風乾燥装置 <sup>※5</sup> (NX・LS・AS)	温風温度 <sup>※4</sup> 風量 ヒーター容量		温度調節範囲 約35°C~60°C 約0.25m <sup>3</sup> /分 261W	温度調節範囲 約35~60°C(RS3のみ) 約0.25m <sup>3</sup> /分(RS3のみ) 261W(RS3のみ)
	安全装置		温度ヒューズ	温度ヒューズ(RS3のみ)
脱臭装置	方式		O <sub>2</sub> 脱臭	
	風量		標準モード:約0.09m <sup>3</sup> /分、パワー モード:約0.16m <sup>3</sup> /分	
	消費電力		標準モード:約1.6W、パワー モード:約4.0W	
においきれい(NX・LS2・AS2)	風量 消費電力	約0.04m <sup>3</sup> /分 約0.6W	— 約1.2W	—
室内暖房装置(AS2)	暖房能力 <sup>※6</sup> 風量 ヒーター容量	— — —	室温+約10°C(ただし温度調節最高 約25°C) 約0.32m <sup>3</sup> /分 350W	— — —
	安全装置		温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式)(パワーモード)	—
リモコン	リモコン スティックリモコン	—	寸法(mm) <sup>※8</sup> :210×22×60、 電源:単4形アルカリ乾電池 2個	寸法(mm) <sup>※8</sup> :210×21×60、 電源:単4形アルカリ乾電池 2個
	スティックリモコンパブリックタイプ(AS1・RS3)		寸法(mm) <sup>※8</sup> :290×22×43、電源:単3形アルカリ乾電池 2個	寸法(mm) <sup>※8</sup> :290×22×43、 電源:単3形アルカリ乾電池 2個
給水圧力	最低必要水圧(流動時) 最高水圧(静止時)		0.05MPa(10L/分) 0.75MPa	
給水温度			0~35°C	
周囲使用温度範囲			0~40°C	
商品質量	約62.0kg(機能部・便器部一体) <sup>※9</sup>	LS2・LS-W:約50.4kg(機能部約6.4kg <sup>※10</sup> 、便器部約44kg <sup>※10</sup> ) LS1:約50.2kg(機能部約6.2kg <sup>※10</sup> 、便器部約44kg <sup>※10</sup> )	AS2:約40.3kg(機能部約6.3kg <sup>※10</sup> 、便器部約34kg <sup>※10</sup> ) AS1:約39.9kg(機能部約5.9kg <sup>※10</sup> 、便器部約34kg <sup>※10</sup> ) AS-W:約40.0kg(機能部約6.0kg <sup>※10</sup> 、便器部約34kg <sup>※10</sup> )	RS3:約39.9kg(機能部約5.9kg <sup>※10</sup> 、便器部約34kg <sup>※10</sup> ) RS2:約39.8kg(機能部約5.5kg <sup>※10</sup> 、便器部約34kg <sup>※10</sup> ) RS1:約39.5kg(機能部約5.5kg <sup>※10</sup> 、便器部約34kg <sup>※10</sup> )

\*1 標準のリモコンでの値です。 \*2 スティックリモコンパブリックタイプでは、リモコン便器洗浄時は大洗浄のみになります。 \*3 水圧0.2MPa(流動時)のとき。 \*4 温風吹き出し口付近における当社測定期の温度  
\*5 スティックリモコンパブリックタイプを除く。 \*6 当社試験条件で、室温約5°Cのときの1時間後の温度・トレイ寸法:幅0.8m×奥行き1.7m×高さ2.0m \*7 水圧により、流動水量は変動します。 \*8 寸法は幅×奥行き×  
高さの順で表示。 \*9 ネオレストNXは、ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wと納入形態が異なります。ご注意ください。 \*10 LSはCS911B-BH(床排水 排水心200mm), LS-WはCS912B-BH(床排水 排水心200mm),  
AS/RSはCS921B-BH(床排水 排水心200mm), AS-WはCS922B-BH(床排水 排水心200mm)の値です。 \*ネオレスト手洗器付(ワンドリーモデル)の場合も仕様は同一です。 \*レストレスルームドレッサー専用品については、レストレスルームカタログ(No.1401)をご覧ください。 \*防火区画貫通部に対応した部材として、便器背面カバーをご用意しています。詳細はP.84をご参照ください。

## ■ ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) 手洗器部

商品／仕様		ネオレスト手洗器付(ワンデーリモдель) 手洗器部	
手洗器	材質	陶器 セフィオンテクト	
	カラー	ホワイト、パステルアイボリー	
カウンター・幕板	材質	木質+PETシート	
	カラー	ホワイト、ライトウッドN、ダルブラウン、ホワイトウッド、ミディアムウッドN	
	耐荷重	400N	
手洗器キャビネット	材質	木質+コート紙	木質+オレフィンシート
	カラー	ホワイト、ライトウッドN、ダルブラウン	ホワイトウッド、ミディアムウッドN
配管カバー	材質	PP	
	カラー	ホワイト	
アクセントパネル	パネル	繊維強化セメント板ほか	
	カラー	マルモビアンコ、シャドウブラック、グレー(モザイクタイル調)、インディゴブラック(モザイクタイル調)	
	フレーム	ABS	
	カラー	シルバー	
ハンドル式水栓/自動水栓/自動水栓(電気温水器付)			
水栓	自動水栓	定格電源	AC100V 50/60Hz
		定格消費電力	待機時0.4W(最大値3W)/作動時0.6W(最大値5W)
		給水圧力	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
		使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水
		使用環境温度	1~40°C
		感知距離	学習方式による感知距離変化型(セットアップされた手洗器により、自動で感知距離を設定します)
		吐水量	2L/分(便器洗浄時は手洗器の水勢が弱くなる場合があります)
		定格電源	AC100V 50/60Hz
電気温水器		定格消費電力	約505W <sup>※1</sup>
		貯湯量	約1L
		出湯温度	約38°C(温度範囲:約27~42°C)
		沸き上がり時間	約4分(水温15°C→38°C)
		給水方式	元止め式
		使用水圧	0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
		使用可能水質	水道水
		使用環境温度	1~40°C

便器部・機能部はLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプと共通です。※1 電気温水器には必ず便器・機能部とは別に専用配線を設けてください。

## ■ 電気料金

タイプ	ネオレスト NXタイプ 瞬間暖房便座タイプ	ネオレスト LS-LS-Wタイプ (手洗器付含む <sup>※1</sup> ) 瞬間暖房便座タイプ	ネオレスト ASタイプ (手洗器付含む <sup>※1</sup> ) 瞬間暖房便座タイプ	ネオレスト AS-AS-Wタイプ (スティックリモコン バブリックタイプ・ 手洗器付含む <sup>※1</sup> ) 瞬間暖房便座タイプ	ネオレスト RSタイプ (スティックリモコン バブリックタイプ・ 手洗器付含む <sup>※1</sup> )	ネオレスト RSタイプ (手洗器付含む <sup>※1</sup> )
品番	NX(CS902B系)	LS2(CES9820系) LS1(CES9810系) LS-W(CES9970系)	AS2(CES9720系)	AS1(CES9710系) AS-W(CES9930系)	RS3(CES9530系) RS2(CES9520系)	RS1(CES9510系)
目標年度2012年度	●	●	●	●	●	●
省エネ基準達成率(%)	173	162	180	180	125	125
年間消費電力量(kWh/年)	78(98)	83(105)	75(94)	75(94)	108(140)	108(141)
1ヵ月の電気料金(円/月)	202	214	194	194	279	279
節電時の電気料金の削減率(%)	9 <sup>※3</sup>	11 <sup>※3</sup>	9 <sup>※3</sup>	9 <sup>※3</sup>	23 <sup>※3</sup>	22 <sup>※3</sup>
室内暖房の電気料金(円/月) <sup>※2</sup>	—	—	1966	—	—	—
ヒーター便器の電気料金(円/月)	—	893	893	893	893	893
区分	瞬間式					

## ■ 消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日当たり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。タイム一節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。

## ■ 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量:省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって変化することから、「年間当たり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能などの使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

## ■ 省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便ふたを閉める
- ② 設定温度を低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長時間使わない場合は電源を切る

## ■ オプション

### ● 大きなボタンの「らくらくリモコン」

大きなボタンでひと目でわかる使いやすいリモコンです。

TCA337#NW1 ¥12,900(LS2/LS1/AS2/AS1/RS3用)

※スティックリモコンバブルックタイプはTCA338#NW1になります。

220×25×84(上・おしり・乾燥・流す付)

TCA338#NW1 ¥12,200(RS2/RS1/LS-W/AS-W用)

220×25×84(上・おしり・流す付)

ご購入前にらくらくリモコンを取り付けの際には、ネオレスト付属のリモコンまたはスティックリモコンと両方の取り付けが必要です。

らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。



## ■ 電気料金の計算方法 2024年12月現在

$$\text{年間電気料金の目安} \quad (\text{円/年}) \quad [\text{税込}] = \text{年間消費電力量} \quad (\text{kWh/年}) \times 31\text{円} \quad [\text{税込}] / \text{kWh}$$

※電気料金は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なります。目安として1kWh当たり31円[税込](公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より)としました。

## ■ ウォシュレット電気料金試算条件

左記「消費電力量測定基準」で算出しています。※電気料金は31円[税込]/kWhで試算。(年平均)

※料金単価は、消費税10%で試算しています。

※1 大便器のみの料金になります。

※2 室内暖房/ 1日6時間作動。室温5°C

※3 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値。(TOTO調べ)

 このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)を明示するものです。「省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日当たり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。タイム一節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。」

# 器具を設置する際、一定以上の水圧(流動時)が必要です。

## ■水圧に関するご注意

### 流動時の水圧が必要な理由について

水が止まっている状態(静止時)で、水圧を確保できても、お客様が器具を使用する時、水圧が低下します。つまり、その状態で最低水圧を確保しておく必要があります。「お客様ご使用時一律水圧(右側)」となります。



### 水圧確認時の注意事項

洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用した場合、流動時における水圧が低下します。同時使用時の状態で水圧を確認してください。

このような場合は水圧が低いことがありますので、ご注意ください。

シャワーの出が弱い	2階のトイレ・高台	リフォーム	井戸水
-----------	-----------	-------	-----

シャワーの出が悪い場所は、低い場所は、高い場所は、古い配管は、さびなどに比べて水圧は低くなっています。水の通りが狭くなっています。水の出が悪い場合があります。

### ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ(手洗器付含む)の最低必要水圧について

水圧は、シートタイプのウォシュレットやタンク式便器と同等条件です。

※ただし、シャワーの出が極端に弱い場合やタンク式便器の給水時間が極めて遅い場合などは下記最低必要水圧条件をご確認ください。

### 最低必要水圧条件

ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W・AS-Wタイプ 0.05MPa(10.0L/分:流動時)

- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。また、手洗器付では、手洗器の水の出が悪くなる場合があります。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します。

※最高水圧(静止時)は0.75MPaです。

※配管は呼び径13以上をご使用ください。(上記水圧と水量確保のため)

※洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と水量が必要です。

## ■ネオレストNX・LS・AS・RS・LS-W・AS-Wの防火区画対応について

■便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。防火区画貫通部に対応した部材も準備しております。



### ネオレスト LS-LS-W 床排水用

大便器背面カバー(防火区画対応)  
品番 HM911  
希望小売価格 ¥5,100



### ネオレスト LS-LS-W 壁排水用

大便器背面カバー(防火区画対応)  
品番 HM911P  
希望小売価格 ¥5,100



### ネオレスト AS-RS-AS-W 床排水用

大便器背面カバー(防火区画対応)  
品番 HM969  
希望小売価格 ¥4,250



### ネオレスト AS-RS-AS-W 壁排水用

大便器背面カバー(防火区画対応)  
品番 HM969P  
希望小売価格 ¥4,250



ネオレストNX・ネオレスト手洗器付(ワンドーリモ델)は、大便器背面カバーの品揃えがありません。便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、軸体側での防火対応が必要です。事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。

## ■ネオレストNXの施工に関するご注意

■ネオレストNXは機能部を便器部にセットして出荷しております。  
そのため、ネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wと施工方法が異なります。  
詳しくは下記よりご確認願います。



「施工方法」  
詳細は[こちら](#)



「2人で運搬する場合」  
詳細は[こちら](#)

## 商品決定の前に必ずご確認ください。

NX・LS・AS・RS・LS-W・AS-Wのレストルームドレッサー専用品につきましては、  
レストルームカタログ(No.1401)をご覧ください。

## ■商品ご採用の際のご注意

### ! 警告

- 浴室やパブリックトイレ、屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電によるけがなどの重大事故のおそれがあります。
- 電源コンセントは水や小水がかかるない位置に設置してください。また、給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。結露水などにより、電源コンセントに水がかかり、火災・感電・故障などの原因となります。詳細は右図をご確認ください。
- ウォシュレット・電気温水器などを設置されるときは、アース工事(D種接地工事)を行ってください。火災や感電のおそれがあります。
- 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。
- 電気温水器が付く場合は、水道水以外は使用しないでください。井戸水や造水などを通水すると腐食などにより電気温水器から水漏れし、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 車輪・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電・故障などのおそれがあります。また、便座・便ふたなどが外れて落ししきをする原因になります。
- 電源はAC100Vの専用コンセントを使用してください。火災や感電のおそれがあります。
- 化學療法を受けているかたは、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けていたかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害をまぬくおそれがあります。
- 電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。目や皮膚の障害を引き起こすおそれがあります。
- <ネオレスト手洗器付(ワンドーリモデル)>
- 商品を取り付けた後、間柱は腐食などで強度不足でないことを確認してください。取付物の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。
- 屋外および傾斜のあるような壁面や床面、振動の激しい場所には取り付けないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡の原因となります。
- 取付面がコンクリート下地の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用してください。(木製手すり、インテリアバー、ハンダグリップは別売りの固定金具をご使用ください)取り付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡の原因となります。
- 機器の設置は専門業者が行ってください。また電気工事は関連する法令・規則に従って有資格者(電気工事士)が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。水漏れして、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。商品の破損や落下によりけがをするおそれがあります。
- 壁固定ねじ取付位置には必ず壁裏に所定の補強をしてください。商品の転倒、落下によりけがや時に死亡の原因となります。

### ! 注意

#### 施工について

- ネオレストNXはネオレストLS・AS・RS・LS-W・AS-Wと異なり、2名で施工いただけ商品です。
- トイレ床材に防水加工がされていないフローリング(木質系)を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生するおそれがありますので、あすめできません。
- フローリング(木質系)を使用される場合は、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので便器ハマ下部周囲に防カビ性の透明シリコーン系シール材を充てんしてください。
- 排水管径・管長・勾配などについては、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE 206(空気調和・衛生工学会)を参考に適切な処置を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因になることがあります。
- 浄化槽を使用する場合、水質の規定があります。建築用途や処理対象人員など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認ください。その指示に従ってください。
- 2階以上にトイレを設置する場合、排水管内で大きな圧力変動が起こる危険性があるため、必ず通気管を立ち上げてください。
- 凍結のおそれがある地域では、凍結防止工事を行ってください。凍結すると器具の一部が破損し、水漏れして家財をぬらす財産損害発生の原因となります。
- <ネオレスト手洗器付(ワンドーリモデル)・電気温水器付タイプ>
- 元止め式用の専用水栓とのセットでご使用ください。正常な取り付けがされない場合、水漏れにより家財に損害を与えるおそれがあります。

#### 取り扱いについて

- 陶器に熱湯を注がないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- 陶器に衝撃を免れないでください。陶器が破損してけがをしたり、水漏れのため家財をぬらす原因になることがあります。
- 破損した陶器をそのまま使い続けたり、破面や破片に触らないでください。人かけがをする可能性や物的損害のおそれがあります。
- 便器には新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど、異物(汚物トイレットペーパー以外の物)は流さないでください。詰まり、漏水、ホースパンくず、歯ブラシなどは内部でつまづいて、便器が詰まったり、污水があふれ家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。もし誤って便器内に落とした場合は、拾い出してください。
- トイレットペーパーも一度に大量に使用するおそれがあります。便器に一度に大量的トイレットペーパーを流さないでください。便器が詰まったり、污水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。一度の洗浄で流せるトイレットペーパー(シングル)の量は一度便器洗浄で約10m、小便用洗浄で約3mまでです。
- こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので結露水や小水が床にこぼれた場合は、水を吸収してください。また換気扇を回したり、窓を開けたりしてトイレの換気を行えば、結露を軽減することができます。
- 便器の排水路が詰まった場合は、そのまま水を流さないでください。便器から污水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。詰まったときに、市販の詰まらせる用の器具(商品名:ラバーカップなど)を使用して除去してください。除去できない場合は、お取り付け店に修理を依頼してください。
- 便器の水たまり部を見て、封水が切れないことをご確認ください。封水が切れている場合に下水ガスや塗素ガス、硫化水素などによって設備機器が腐食し物的損害・傷害が発生のおそれがあります。
- 一般地向け商品の周囲使用温度範囲は-5°C~+40°Cのため、寒冷地では使用できません。大便器および小便器と一緒に陶器製流しは一般地向け商品のため、寒冷地では使用できません(水により霜を持たない陶器製流しは使用可能)。一般地向け商品が寒冷地で使用した場合、物的損害・傷害発生のおそれがあります。室内暖房などの別途対応が必要です。
- 便器を長時間使用しない場合は、止水栓を閉め、止水工具や漏斗等による財産損害発生を防止してください。このときトラップの封水が減少して下水ガスなどがトイレ内に浸入しないよう適切な処置を行ってください。設備・機器が腐食し、物的損害・傷害が発生するおそれがあります。
- 別荘など長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いておいてください。また、凍結のおそれがある場合は、凍結予防のために必ず水抜きを行い、便器内にたまっている水は、不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。  
※不凍液をそのまま流すと、環境汚染などのおそれがあります。便器が使用開始前には、不凍液を回收し廃棄処理してください。
- 水質によっては、水あかが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入れの頻度を増やしてください。
- オート洗浄機能がある便器、またはオート洗浄機能を付加した便器において詰まりが生じた場合は、必ずオート洗浄機能をOFFにするか、電源を切るか、コンセントを抜いてください。便器が自動で洗浄し、汚水があふれて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- 便器を使った後は必ず水を流してください。便器に尿石が発生し、便器の洗浄機能に悪影響を及ぼすことがあります。
- <ネオレスト手洗器付(ワンドーリモデル)>
- 手洗器の中に造花などの飾り物を置かないでください。排水を阻害して手洗器から水があふれ家財に損害を与えるおそれがあります。
- 手洗器に、酸性、アルカリ性の洗剤や薬品類を流さないでください。手洗器排水管を傷め、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。また、手洗器表面を侵し、割れが原因となります。


## ご購入前に

### ◎腰掛便器について

〈ネオレストNX/LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)共通〉

#### 施工について

- 節水形便器の床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管(BL基準)で10mの搬送性能が確保されていることを確認し、排水管長さが10mを超える場合でも停滞した汚物は次回以降の洗浄で順次押し流されていくことが確認されています。(TOTO実験配管より)実際配管において曲がり数が多い配管の老朽化など、配管損失が大きいことが予想される場合は、排水管を事前に修理したり、配管長さに応じて水量を増加するなどの措置が必要です。
- 「曲がり・分岐が多い」「小曲継手である」「継手部に段差・やすき間がある」場合、排水能力が低下し、便器詰まり・騒音の発生・封水切れ・排水管の詰まり・連接された器具への影響が生じるおそれがあります。十分な機能を確保するうえでの設計考慮を推奨します。DL継手(小曲がり)では、コーナー部で渦が発生し搬送力が低下するため、便器直下と水平方向の継手はLL継手(大曲がり)を推奨します。曲がり数は極力少なくし、立管や汚水マスに排出することを推奨します。排水管内において、排せつ物が勾配によって搬送されるため、設計仕様だけではなく、現場の敷設管理においても必ず1/100以上確保してください。第一水平曲がりまでの距離が1m以内の場合、勢いよく排出された汚水が維手部で抵抗を受け、搬送力が低下するため、短すぎないことを推奨します。DT継手/LT継手では逆向きの流れが大きく、搬送力が低下するため、合流継手は45°で継手を推奨します。汚物が停滞するおそれがあるため、排水管接続部は段差・やすき間が発生しないように注意してください。モデルの際は、長年使用された排水管の内部が老朽化したり、ヘッドなどの堆積により、勾配が崩れて十分な搬送ができないため、必要に応じて適切な措置を取ってください。通気が不足すると、配管内でサイホンが発生したり、流れが滞る原因となるため伸長通気を設け、オフセット配管は行わないことを推奨します。排水経路が適切であること(配管設計・通気設計)を事前にご確認ください。
- 一部の都市では、ネオレストNX/LS/AS/RSタイプ(手洗器付含む)の設置条件が行政上の立場から決められているところもありますので、その場合には所轄官庁の指示に従ってください。
- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、所轄官庁の指示に従ってください。
- 手洗器の排水を合流させる「手洗器付」の場合は、一部の地域では下水道への接続の際、汚物と雑排水を屋内へ合流させるのを禁止しているところや、単独浄化槽への手洗排水を禁止しているところがありますので、各自治体に確認してください。
- 水抜栓は当社では取り扱っていません。
- 商品後方の壁側に懸垂・棚・収納キャビネットを設置予定または設置されている場合、便ふたとの干渉にご注意願います。



〈ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉

- 給排水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますのでご注意ください。
- 止水栓について  
◎モデル便器を取り付ける場合、止水栓の取り付け位置は限定されます。詳しくは、P.76~78をご参照ください。
- 〈ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- 床排水タイプは床上60mm立ち上げの排水管が必要です。床上60mm立ち上げの排水管がない場合、補修用アダプターを別途ご発注ください。

	品番	希望小売価格
補修用アダプター	HH01001R	¥1,800
■排水管が鉛管の場合は別途排水ソケットをご発注ください。		
排水ソケット	品番	希望小売価格
Φ75用	T90SW75	
Φ100用	T90SW100	¥5,400
■設置後、室温と水温の差が大きく、タンクに結露が発生し床に水が垂れる場合は水受トレイをご利用ください。(寒冷地は水受トレイではありません)	品番	希望小売価格
水受トレイ	HP985W	¥2,600
■別荘など長期間使用しない場合(電源を切る場合)で、凍結の可能性がある場合には設置できません。		

#### 取り扱いについて

- 汚物の性質(便の硬さや、粘性、噴射して飛散したものや、陶器にこすり付いたもの)によっては、ボウル内、水たまり部周辺水中の陶器表面にも汚物が付着し水の洗浄のみでは、洗い流せない場合があります。
- 汚物やトイレットペーパー量に応じて「大小×2」を使い分けてください。汚物の大さや量、比重の違いやトイレットペーパーの量によっては回の洗浄で完全に流しきれずに残る場合があります。
- ミコン洗浄および便器洗浄のボタンについて、「大便冲洗」は大便やトイレットペーパー、く小洗浄は小便や少量のトイレットペーパーを流すときに使用してください。
- 用便時に便器にたまつた水が跳ね返ることがありますが、これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめトイレットペーパーを浮かせてご使用ください。
- 洗浄時、水が跳ねることがあります。便器は勢いよく水流して汚物を排出するため、水と水がぶつかるなどして発生してしまう現象です。
- このカタログに掲載している商品には、水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。ただし、商品により使用できる水質が異なるものがありますので、詳細は当社カタログの商品ごとに掲載している注意書きをお読みください。
- 商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日々から適切な維持管理を行ってください。
- 男女問わず座し小便をする場合、着座位置や小便をする方向によっては、はね返りや、便器外へ飛び出しがあります。着座位置をすらすら、あらかじめトイレットペーパーを敷くことで軽減できます。
- ハリウムなどのように水に不溶で比重が大きいものの排出につきましては、一度の洗浄では流れきれない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを敷いていただくと若干排出が良くなります。完全に流せない場合は、便器内に残ったハリウムおよび汚物をトイレブランなどで溜めしあとで数回洗浄してください。
- フッ素系洗剤(ヒッファ水素、ヒッファアンモニウムを含む)や強い酸性、強いアルカリ性の洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵ししたりするものがありますので、使用しないでください。(使用可否については、洗剤メーカーへお問い合わせください)
- 便器は洗浄の際に、水の流れの音や、水と空気が混ざるときの音が発生することがあります。異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音・防振の措置を行ってください。
- 便器の止水栓開度によっては、止水栓内の残水が凍結し、再通水に時間がかかることがあります。

■約24時間以上便器洗浄を使わなかった場合は、次の便器洗浄のみ(大・小のいずれの場合も)自動で便器洗浄水量を約8Lにアップし、排水管内部の汚物搬送を促進する配慮をしています(排水管保護洗浄)。このとき、便器洗浄の時間が通常より長くなります。

■衛生陶器には、寸法公差が存在するため、実際のものとカタログ写真では、形状や仕上がり、パネルと陶器のすぎ間などの違いがあります。また、衛生陶器で平面を作成することは困難なため、カタログや商品図面上での平面部や直線部は、実際の商品では実現されていない場合があります。

#### 〈ネオレスト手洗器付(ワンドリーモデル)〉

- 便器洗浄時は手洗器の水勢が弱くなる可能性があります。
- 陶器表面に金属類、時計のバンド、ベルトのバックルなどを強くこすりつけないでください。黒や銀色のシジミの跡、汚れの原因となります。
- 大使便器洗浄時手洗器排水口から「ゴボゴボ、音やにおいかすると」とは、つど手洗器用排水トラップに水をためてください。水栓から約5秒水を流すと、まります。
- 自動水栓の場合はセーザーをさえるものを感知領域に入れないと、誤動作の原因となります。
- 落雷の可能性がある場合、あらかじめ電源プラグを抜いてください。故障の原因となります。
- 商品のお手入れをするときは、適量に薄めた中性洗剤を使用し、次のものは使わないでください。酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、トイレ・バス用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン・シンナー・アセト酢およびクリンザー、ライオンのわしなど表面に傷が付いたり、変色・変質の原因となります。
- 商品にゴム成分のものを落すしないでください。材質によってはゴム成分がしみ出し、変色の原因となります。
- 商品に消臭剤や芳香剤、石けんや洗剤などを噴霧したりこぼしたりしないでください。付着した場合は、水でぬらしてよく絞った柔らかい布などで速やかにふき取ってください。表面材のひび割れ・変色の原因となります。
- ヘアピン・カミソリの刃などを放置しないでください。さびが付着し、取れなくなる場合があります。
- 開いている扉を上から押したり、範囲を超えて開けたりしないでください。変形の原因となります。
- 直射日光が当たらないようにしてください。変色の原因となります。
- 異常高温になる場所への設置はさてください。ストーブなど近づけないように注意してください。ヘアドライヤーの熱風を直接当てないでください。変形・変色の原因となります。
- 洗削剤を収納する場合は、必ずキャップを閉めてください。洗削剤の液漏れや気化ガスが収納内を侵し、故障・腐食の原因となります。
- 商品にいたい物(花びらなど)を置いて引きずらないでください。傷つきの原因となります。
- 商品本体は乾いた布やトレーティングペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因となります。
- 扉にテープなど、粘着性のあるものを張らないでください。表面仕上げ材のはがれ、変色の原因となります。
- 木質製の商品は水や洗剤がかったときは、すぐにふき取ってください。表面材のはがれや変形の原因となります。
- 化粧品が付着した場合は、すぐにふき取ってください。化粧品の中には、プラスチックに悪影響を与えるものがあり、変色・破損の原因となります。

#### 〈ネオレスト手洗器付(ワンドリーモデル)・電気温水器付タイプ〉

- 元止め式は沸かし上げ中に水栓先端から膨脹水が少量滴下しますが、異常ではありません。沸か上げると膨脹水は出なくなります。また、膨脹水の温度は適温で排出されます。
- 電気温水器と水栓(スパウト)は専用品です。他の電気温水器、水栓(スパウト)との組み合わせは、破損、水漏れするため使用できません。
- 夏場など水温が高い場合(約27°C以上)は沸かし上げない場合があります。
- 沸き上がり水温は約38°Cです。水温が27°C未満のときに沸き上げを開始します。出湯時の温度範囲は約27~42°Cの間となります。

#### ■停電時の便器洗浄について

##### 〈ネオレストNXタイプ〉

- 便器に向かって真後ろ(後方カバー内の手動レバー)で行えます。
- 〈ネオレストLS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- 便器に向かって真後ろ(後方カバー内の給水リング、水ためリング)で行えます。
- 〈ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- 便器に向かって左横奥(すりガラス内)の給水リング、水ためリングで行えます。

#### ■付属品について

- 〈ネオレストNXタイプ〉
- 排水バケット、固定片、便器用固定具類、給水金具、止水栓カバー、後方カバー、閉鎖工具が付属されます。
- 〈ネオレストLS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- 排水バケット(または排水アジャスター)、固定片、便器用固定具類、給水金具、止水栓カバー、Pシール(排水心305~540mmリモ델対応のみ)が付属されます。
- 〈ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- 排水ソケット(または排水ジャスター)、固定片、便器用固定具類、給水金具、給水ホース(リモ델対応のみ)、すりガラス、Pシール(排水心305~540mmリモдель対応のみ)、閉鎖工具、水受けトレイ(寒冷地のみ)、背面カバー(排水心120~155mmリモ델対応のみ)が付属されます。

#### ■給水ホースオプションについて

- 〈ネオレストLS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- リモタル便器について、給水位置により、商品に付いている給水ホースの長さが足りない場合は、延長用のオプション給水ホースをご注文ください。詳しくは、P.75をご参照ください。
- 〈ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- リモタル便器について、給水位置により、同梱されている標準ホースの長さに過不足がある場合は、長さ違いの給水ホースをご注文ください。詳しくは、P.75をご参照ください。

## ◎「ウォシュレット」について

〈ネオレストNX/LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)共通〉

#### 施工について

- 電源／消費電力について
- 消費電力に合った適切な配線を必ず行ってください。(専用配線をおすすめします。)
- 電源コードの長さは1.0mです。コンセントは、本体のコード取出位置から0.8m以内の壁面などに設けてください。電源コードの取り出し口は商品に向かって左後方にあります。(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む))

#### ■トイレレイアウト／スペースについて

- 直射日光が当たらないようにして下さい。変色や暖房便座の温度のムラが生じたり、温度の変化でウォシュレットが誤動作する原因になります。リモコン付きのウォシュレットの場合はリモコンでの作動不良の原因になります。
- 取り付けに必要なトイレスペーサーを確保するとともにドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 室内暖房用の温風吹き出し口には150mm以上の空間を確保してください。(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む))
- 本体の左側面は、停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。(ネオレストAS/RS/AS-Wタイプ(手洗器付含む))
- トイレ室内に冷暖房器具(市販品)設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにして下さい。安全装置が誤動作する原因になります。
- 前方にガラスや鏡などの反射物があると誤動作する場合があります。この場合は、反射物を移動させてください。

#### ■人体検知センサーについて

- 電源プラグを差し込んで約10秒(NX/LS/AS/RS-W/AS-W)/約10~60秒(RS3-2)は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)リモコンで操作してください。
- 〈ネオレストNX/LS/AS/RS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)のみ〉
- 便器正面側のトイレのアラームを透過して人の動きを検知するため、トイレの外にても便ふたが開いたり、便器きれいかが作動することがあります。
- 〈ネオレストRS/AS/RS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉
- 夏場など温度が30°Cを超えると、人や周囲の温度差が少なくなったりセンサーが検知できない場合があります。この場合はリモコンで便ふたを開けてください。
- 便ふたオート開閉による熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しています。
- ウォシュレットの前にドアがあるトイレレイアウトなどで、ドアが開いている場合にトイレの前を通過する人を検知する場合があります。
- トイレ内に暖房機器(市販品)がある場合に、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知する場合があります。

# ご購入前に

## ■リモコンを設置する場合について

- 室内の広さ、器具のレイアウト、天井や横壁の色(黒っぽい場合)、形状、材質などの条件によってはリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合は、リモコンの位置を変えて操作するようしてください。(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む))
- インバーバー方式の照明下でウォシュレットのリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりウォシュレットが作動しないことがあります。(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む))
- 後壁に床面から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。(ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む))

## 性能について

〈ネオレストNX/LS/AS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉

- この商品は電波を使用しています。他の電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。

## ■室内暖房について

- 暖房の能力は、トイレの広さ、壁・床・建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。

## ■脱臭について

- ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。

- 市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。

## ■オート便ふた開閉について

- 便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。

## ■便座・便ふたソフト閉止について

- 室温変化および使用頻度によって、閉止スピードが変化することがあります。

## ■瞬間暖房便座について

- 便座に座るタイミングや節電機能の設定状態により、十分に便座があたたまっていることがあります。

## ■洗浄について

- マッサージ洗浄は水勢が弱い場合、マッサージ感が感じられないことがあります。

- 冬場はノズルから冷たい水が出ないように準備しているため、お湯が出るまで少し時間がかかる場合があります。

## ■やわらかライトについて

- トイレの主照明は別途必要です。

## ■着座センサーについて

〈ネオレストNX/LS/AS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)〉

- 着座センサー(内蔵)は便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。

- 着座センサー部に、肌が直接接触するように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。

- 着座センサー部に水滴があると、本体が誤作動する可能性があります。水滴が付いたときは、必ずふき取ってください。

〈ネオレストRSタイプ(手洗器付含む)〉

- 着座センサー(着座スイッチ)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。

## ■水まわり用車いすをご使用の場合(ネオレストAS/RS)

- 着座センサーを設定する操作が必要です。当社お客様相談室へお問い合わせください。

- らくらくリモコンなどをご使用の場合は当社お客様相談室へお問い合わせください。

## ■やわらか補高便座をご使用の場合(ネオレストAS)

- 旧タイプのやわらか補高便座では着座センサーが検知しないためウォシュレットの各機能が使用できなくなります。新タイプ(EWC401S)をご使用ください。

## ■きれい除菌水

- きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質・対象物の材質・形状・汚れの程度など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。

- きれい除菌水についてはアレルギーテスト済みです。(すべての方にアレルギーが起きないといふわけではありません。)

## ■においきれいについて

- ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件によって異なることがあります。

- 市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。

- 常時発生し続けるニオイ成分(建材臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

- タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。

- 運転中はトイレの湿度が上がることがあります。

- 集中機能はありません。

- すべてのニオイ(タバコ臭・建材臭など)を除去することはできません。

- 発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。

## ■便座きれいについて

- 尿ハネで汚れやすい便座裏の先端部分(便座クッションから便座開口部側の範囲)を狙って噴霧します。便座裏の全面に噴霧する機能ではありません。

- 使用・環境条件(尿汚れの程度・温度・湿度・水質など)・便器の形状によって汚れ方や効果が異なります。

○水質によっては水あかが付着する場合があります。水あかが付着したままだと、効果が十分に得られないことがあります。

## ■便ふたカバー・シートカバーについて

- 便ふたカバー・シートカバーは取り付けないでください。(誤作動することがあります。)

## ■その他

- 自家発電装置などから電源を供給すると、正常に作動しない場合があります。

- ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)はリモコンに張る点字シールを無料で準備しております。ご希望の方は、WEBサイト「カタログ」よりご請求ください。<https://jp.toto.com/catalogue/No.1529>

- 高齢者配慮商品をご使用の場合は、各商品の専用カタログで設置可否などの条件をご確認ください。

- オート閉鎖ユニット・ソフト閉止ユニット・ノズルユニットなどの耗材劣化部品は駅、商業施設など使用料の多い場所に設置された場合は、定期的な部品交換を行ってください。(交換は、保証期間内でも有料になる場合があります。)

## ○抗菌について

●一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じた下記商品に、抗菌加工しています。

ネオレストNX	陶器部	便器ボウル・便器上面	無機系
機能部	暖房便座・便ふた(裏面)、ノズル、リモコン(ボタン)		
ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(手洗器付含む)	便器ボウル・便器上面:手洗器ボウル(手洗器付のみ)	暖房便座・便ふた、ノズル、リモコン(ボタン、表面シート)	
手すり	インテリア・バー(コンテンポラリータイプ)	握り部(天然木タイプのみ)	

※LS703-715-716-717C-717CM-901-902-903-915-916は抗菌仕様ではありません。

## 抗菌効果

商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801(※1)の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所(※2)で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたもので、これにより感染防止、防汚、防水、防カビ、防臭、ぬれり防止などの副次効果を訴求するものではありません。

## 抗菌性能持続性・安全性

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会基準により確認

※ハイドロセラの抗菌・抗ウイルス効果については「ハイドロセラ住宅おすすめ床材カタログ(No.6018)」をご覧ください。

## 禁止事項

ハイドロセラ

\*強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

\*金属ブラシなどの硬い掃除用具は使用しないでください。

上記商品以外(セフィオンテクト衛生陶器を除く)

\*酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

## 取扱注意事項

抗菌力を発揮するために、商品表面はよく清掃された状態に保ってください。

\*抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。


\*1 JIS Z 2801:2015(ISO 22196:2015)による試験方法

\*2 JNLAはJapan National Laboratory Accreditation Systemの略で、産業標準化法(JIS法)に基づく試験事業者の登録制度で、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO / IEC17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。

## ■「ウォシュレット」を並べて設置する際のご注意

リモコン使用のウォシュレットを左右または対面方向と2台以上並べて設置される場合、隣のリモコンの信号を受けて誤作動するおそれがあります。相互の干渉を防止するため、リモコンの信号の異なるタイプに変える必要があります。

※詳しくは当社お客様相談室までご相談ください。



reddot賞

reddot winner 2022

発明賞  
令和2年度

全国発明表彰受賞

大正8年から続く日本国内で科学技術の向上と産業の発展に多大な功績を挙げた発明や意匠に与えられる賞。主催は公益社団法人発明協会。



reddot デザイン賞

reddot award 2017  
best of the best

iFデザイン賞  
2017年

iFデザイン賞

1953年から続く国際的権威あるデザイン賞。主催はドイツ・ハノーバー「iFインターナショナルフォーラムデザイン」。デザイン専門家が美しさ、機能性、革新性を厳正に審査認められた商品。



グリーングッドデザイン賞

米国のシカゴアメイソン建築デザインミュージアムとアイルランドのヨーロッパ建築デザイン都市研究センターが主催する。2009年から持続可能なデザインによる意識改革を目的に発足した世界的な環境賞。


DESIGN  
AWARD  
2022

TOTOウェルネスアプリ。


## 図面一覧

NX

○給水位置




○排水位置





LS2・LS1・LS-W

○給水位置





○排水位置





※給排水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますのでご注意ください。※1 便ふた全開でお掃除リフト時 ※2 排水心高さの調整代は120~130mmです。

ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) 便器部 LS2・LS1・LS-W

○給水位置





○排水位置





※給排水位置が適切でないと、止水栓や分岐金具が商品に干渉することがありますのでご注意ください。※1 便ふた全開でお掃除リフト時 ※2 排水心高さの調整代は120~130mmです。

AS2・AS1・AS-W

○給水位置





○排水位置





※給排水位置が適切でないと、止水栓や分岐金具が商品に干渉することがありますのでご注意ください。※右給水(隠)の品揃えはありません。※1 便ふた全開でお掃除リフト時 ※2 排水心高さの調整代は120~155mmです。

ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) 便器部 AS2・AS1・AS-W

○給水位置



○排水位置




※給排水位置が適切でないと、止水栓や分岐金具が商品に干渉することがありますのでご注意ください。※右給水(隠)の品揃えはありません。※1 便ふた全開でお掃除リフト時 ※2 排水心高さの調整代は120~155mmです。

## 図面一覧


### RS3・RS2・RS1

#### ○給水位置

壁給水




床給水




#### ○排水位置

床排水



壁排水



※給排水位置が適切でないと止水栓が商品に干渉することがありますのでご注意ください。

※右給水(懸べい)の品揃えはありません。


※1 便ふた全開でお掃除リフト時

※2 排水心高さの調整代は120~155mmです。


### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) 便器部 RS3・RS2・RS1

#### ○給水位置

壁給水




床給水




#### ○排水位置

床排水



壁排水



※給排水位置が適切でないと止水栓や分岐金具が商品に干渉することがありますのでご注意ください。


※右給水(懸べい)の品揃えはありません。

※1 便ふた全開でお掃除リフト時

※2 排水心高さの調整代は120~155mmです。

### 排水心200mmリモデル便器(AS2・AS1・RS3・RS2・RS1・AS-W)


#### AS2・AS1・AS-W (排水心120/200mm)



#### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル) 便器部AS2・AS1・AS-W



#### RS3・RS2・RS1 (排水心120/200mm)



#### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル) 便器部RS3・RS2・RS1




※既設便器の接続が床下接着の場合、排水管の立ち上げ直しが必要となりますのでご注意ください。  
※AS-RS-AS-Wタイプで鉛管対応する場合は取替アダプター(HH01003R)を別途ご発注ください。

### リモデル便器(LS2・LS1・LS-W)


#### LS2・LS1・LS-W

床排水




#### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル) 便器部LS2・LS1・LS-W

床排水



壁排水




※排水心が壁から436mm以上の場合、便器を前に出してください。対応範囲:436~540mm(レストレスドマッピング専用工具は除く)  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 便器を前に出して施工した場合、便器と壁の間にすき間があいて前突出寸法が大きくなります。  
※3 ( )内寸法の場合は、便器を前に出しての施工です。

※排水心が壁から466mm以上の場合、便器を前に出してください。対応範囲:466~540mm  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 便器を前に出して施工した場合、便器と壁の間にすき間があいて前突出寸法が大きくなります。


※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 排水方向左右抜きの場合は、835mm (便器先端:820mm)になります。  
※3 排水方向左右抜きの場合の排水心高さは105~120mmです。

## リモデル便器(AS2・AS1・AS-W)

### AS2・AS1・AS-W




\*排水心が壁から436mm以上の場合は、便器を前に出してください。  
対応範囲: 436~540mm (レストルームドレッサー専用品は除く)  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 便器を前に出して施工した場合、大便器と壁の間にすき間があいて前出寸法が大きくなります。  
※3 ( ) 内寸法の場合は、便器を前に出しての施工です。



\*排水方向左右抜きの場合は排水エルボ (HP967) を別途ご発注ください。  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 排水ジョイント使用時の取付可能範囲は100~155mmです。

### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) 便器部AS2・AS1・AS-W




\*排水心が壁から476mm以上の場合は、便器を前に出してください。対応範囲: 476~540mm  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 便器を前に出して施工した場合、大便器と壁の間にすき間があいて前出寸法が大きくなります。




\*排水方向左右抜きの場合は排水ジョイント (HP825) を別途ご発注ください。  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 排水方向左右抜きの場合の排水心高さは、100~155mmです。

## リモデル便器(RS3・RS2・RS1)

### RS3・RS2・RS1




\*排水心が壁から436mm以上の場合は、便器を前に出してください。  
対応範囲: 436~540mm (レストルームドレッサー専用品は除く)  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 便器を前に出して施工した場合、大便器と壁の間にすき間があいて前出寸法が大きくなります。  
※3 ( ) 内寸法の場合は、便器を前に出しての施工です。




\*排水方向左右抜きの場合は排水エルボ (HP967) を別途ご発注ください。  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 排水ジョイント使用時の取付可能範囲は100~155mmです。

### ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델) 便器部RS3・RS2・RS1



\*排水心が壁から476mm以上の場合は、便器を前に出してください。対応範囲: 476~540mm  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 便器を前に出して施工した場合、大便器と壁の間にすき間があいて前出寸法が大きくなります。



\*排水方向左右抜きの場合は排水ジョイント (HP825) を別途ご発注ください。  
※1 便ふた全開でお掃除リフト時  
※2 排水方向左右抜きの場合の排水心高さは、100~155mmです。


## ■ ネオレスト手洗器付(ワンデーリモдель) 施工条件

### ① 設置寸法

奥行寸法にあわせてカウンターを任意の長さにカットすることができます。

(最短長さは下表B寸法を参照)

\*右図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。



大便器・ウォシュレット	排水タイプ	W	A(W÷2)	B
LS/LS-W	床排水	750~	375~	1284~ <sup>※4</sup>
		780~ <sup>※3</sup>	390~	1210~ <sup>※4</sup>
	壁排水(後ろ抜き)	750~ <sup>※2</sup>	375~ <sup>※2</sup>	1266~ <sup>※5</sup>
		780~ <sup>※2</sup> <sup>※3</sup>	390~ <sup>※2</sup>	1200~ <sup>※5</sup>
LS/LS-W	壁排水(左右抜き)	750~	375~	1294~
		780~ <sup>※3</sup>	390~	1220~
	壁排水(左右抜き)	750~	375~	1354~
		780~ <sup>※3</sup>	390~	1280~
AS/RS/AS-W	壁排水(後ろ抜き)	750~ <sup>※2</sup>	375~ <sup>※2</sup>	1291~
		780~ <sup>※2</sup> <sup>※3</sup>	390~ <sup>※2</sup>	1220~

※1 指の挟み込み防止のため30mm以上のすき間確保が必要です。


※2 手洗器が左勝手で大便器・ウォシュレットタイプAS2を選ぶ場合、W=860mm以上、A=430mm以上必要となります。

※3 便器中心からカウンターと対反側の横壁まで375mm以上を確保できる場合は、W=765mm以上から対応できます。

※4 床排水モデルで排水心が466~540mmの場合、便器を前に出して設置した寸法を表中のB寸法に加算してください。

※5 床排水モデルで排水心が476~540mmの場合、便器を前に出して設置した寸法を表中のB寸法に加算してください。

### ② 手洗器勝手と左右抜き排水方向が同一の場合




\*壁排水左右抜きタイプで、上左図のように排水方向と同一の手洗器勝手を選択する場合には、上右図の斜線部範囲に設置される手洗器用配管カバーと排水管が干渉しないよう、事前にご確認ください。排水管の設置条件については「⑦給排水位置について」をご参照ください。(イラストは壁排水左抜きタイプ、手洗器左勝手の場合を示しています。)

### ③ 壁補強について


\* 下図は左勝手の場合です。右勝手の場合は下図と逆勝手です。

・建築工事(別途工事)にて、手洗器およびカウンター・周辺部材の壁取付面には、あらかじめ12以上の普通合板(JAS規格品)を入れておいてください。合板は受木または間柱などに固定してください。

・タイル・コンクリート壁の場合は、固定ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用のプラグを打ち込んで固定してください。



壁裏補強なしで施工する場合は、間柱および受木、もしくは軽量鉄骨(スタッド)にカウンターを固定します。下図のように、カウンター取付面に、455mmピッチ以下で、間柱および受木、もしくは軽量鉄骨(スタッド)があることを確認してください。また、柱以外の壁面にはボードアンカー(オプション:品番UGA490B)を使用してください。



### ④ アクセントパネルを設置する場合


・取付可能壁下地は、t12以上の普通合板(JAS規格品)のみです。

以下の壁下地にはアクセントパネルを取り付けことはできません。

【取り付けできない壁下地の例】石膏ボード・タイル壁、コンクリート壁

・壁下地の範囲は下図のとおりです。壁下地の合板は両端を受木または間柱などにしっかりと固定してください。


・クロスがすでにはられている場合には、アクセントパネル外寸法より10mm程度内側の範囲をはがしてください。



# ■ネオレスト手洗器付(ワンデーリモ델)施工条件

## ⑤窓枠について

窓がある場合、以下のような制約が付きます。事前に商品と干渉しないように注意してください。




## ⑥電気配線について【コンセント設置ガイド】


### ■大便器、自動水栓用

コンセント設置位置は、便器を挟んで給水位置と反対側、もしくは横壁に設置してください。下図に、推奨位置を示しますので、ご参照ください。


なお、コンセントは接地用端子の付いた接地極付の壁埋込式コンセント(自動水栓の場合、接地用端子の付いた接地極付の壁埋込式2口コンセント)を取り付けておいてください。コンセントは付属品として同梱されておりませんので、現場にてご発注ください。




推奨位置(大便器背面設置)



推奨位置(横壁設置)



[自動水栓(電気温水器付き)の場合]



電気温水器付自動水栓の場合は、手洗器キャビネット内に、大便器用コンセントとは独立系統で、別途接地用端子の付いた接地極付の壁埋込式2口コンセントを取り付けておいてください。コンセントは付属品として同梱されておりませんので、現場にて手配してください。左図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左図と逆勝手になります。


## ⑦給排水位置について

### (1)排水位置の条件 下図の位置に便器の排水管があることをご確認ください。

#### ●大便器LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(床排水)

##### ■排水心200mmタイプ

- 排水管が0~55mm未満でカットされている場合は、60mm立上げ用アダプターHH01001Rで所定の位置に立ち上げてください。
- 既設フランジを利用する場合は、P.73をご参照ください。
- 鉛管75/100mmの場合は、排水ソケットT90SW75/100で、所定の位置に立ち上げてください。




※( )内の寸法は便器を前に出すことによって対応できます。



#### ●大便器LS/AS/RS/LS-W/AS-Wタイプ(壁排水)


##### ■後ろ抜きタイプ

- 下図の位置に排水管があることを確認ください。
- 排水勾配は必ず1/50以上確保してください。



##### [フランジ付き配管の場合]

・建築側での対応となります。トイレの後壁を下図のようにふかして、フランジ前面と同一面となるように仕上げてください。また、給水位置や各器具の設置位置はふかした仕上げ面を基準に取り付けてください。




※1 AS/RS/AS-Wタイプ:排水心高さの調整範囲は120~155mmです。

LS/LS-Wタイプ:排水心高さの調整範囲は120~130mmです。


#### ●大便器LS/LS-Wタイプ(壁排水)

##### ■左右抜きタイプ

- 下記の位置に便器の排水心位置があることを確認ください。
- 排水勾配は必ず1/50以上確保してください。
- 下図は左抜きの場合を示します。右抜きの場合は左右反転となります。




##### [フランジ付き配管の場合]




#### ●大便器AS/RS/AS-Wタイプ(壁排水)

##### ■左右抜きタイプ

- 下記の位置に便器の排水心位置があることを確認ください。
- 排水勾配は必ず1/50以上確保してください。
- 下図は左抜きの場合を示します。右抜きの場合は左右反転となります。
- 別売りの排水ジョイント(HP82S)をご発注ください。




##### [フランジ付き配管の場合]



### (2)給水位置の条件

#### ■LS/LS-Wタイプ



設備側給水管の取り出しあは壁・床仕上げ面と同一面にRc1/2を取り出してください。給水圧力は最低必要水圧(流動時)0.05MPa(10L/分)~最高水圧(静止時)0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。

※寒冷地(ヒーター付便器・水抜併用方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。水抜きハンドルは商品(大便器、手洗器、配管など)と干渉しない位置に立ち上げてください。

知って納得!

ネオレスト

Q & A

皆様から多く寄せられた質問をご紹介いたします。

**Q** 停電・断水のときは、どのようにして水を流すのですか？

**A** 〈停電のとき：停電が1日以内の場合〉

■NXタイプ

便器に向かって真後ろ（後方カバー内）の手動レバーを約30秒間引っ張ってください。24時間、約20回の手動便器洗浄が可能です。

※長期間（2日以上）停電が続くときは、単3形乾電池2個が必要です。



■LS/LS-Wタイプ

便器に向かって真後ろ上面（後方カバー内）の給水リング・水ためリングで洗浄できます。

※電池は使用しません。



■AS/RS/AS-Wタイプ

便器に向かって左横奥（すっきりパネル内）の給水リング・水ためリングで洗浄できます。

※電池は使用しません。



〈断水のとき〉

・バケツで水を流してください。

詳しくは、「取扱説明書」をご覧ください。WEBサイトの下記URLからもご確認いただけます。  
<https://jp.toto.com/support/emergency/teiden/>

**Q** 故障した場合は、便器一式を交換しなければならないのですか？

**A** いいえ。故障した部品ごとの交換となります。補修用の部品は、商品の生産終了後15年\*を最低保有期間としています。

\*補修用性能部品の最低保有期間は、商品の生産終了後、ウォシュレットは10年、ウォシュレット一体形便器は15年です。保有期間ににおいても仕様・形状・材質などが異なる部品での提供となる場合がありますので、ご了承願います。また、補修用性能部品の価格は予告なく変更する場合があります。

**Q** 便座カバー、便ふたカバーは使用できますか？

**A** 取り付けできません。センサーの誤検知や、自動で動く部品の作動の妨げになります。

**Q** 便座に座らずにリモコンを押してしまったら、ウォシュレットから水は出るのですか？

**A** 便座に人が座っていないと、ウォシュレットから水は出ません。着座センサーが搭載されているので、人が座らないとおしゃり・ビデ洗浄などのスイッチを受け付けません。



TDYコラボレーション

水まわりのTOTOと建材のDAIKEN、窓まわりのYKK AP、3社のコラボレーションにより、住宅インテリアの統一感をご提案します。

# TOTAL COORDINATE

## 4つのトーンで水まわり空間をトータルコーディネート

TDYコラボレーションによるトータル提案。

床やドアなどの建材を含め、キッチン、浴室、洗面所、

そしてトイレが同じトーンで揃う、

一体感のある広々としたコーディネート空間を実現します。



ホワイト系	ライト系	ミディアム系	ダーク系
白くすっきりとした色合い	明るくやさしい色合い	ぬくもりのある穏やかな色合い	シックで落ち着いた色合い



※画像はミディアム系で揃えたコーディネートのイメージです。

TC-006

## ■ ネオレスト機能比較一覧

**瞬間式** 節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。  
洗浄する時にお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。  
使用するときだけお湯を作る所以節電にも効果的です。

共通機能		個別機能	グレード	NX	
			品番	CS902B	
			希望小売価格	¥726,000	
<b>清潔機能</b>		選べるリモコン	リモコンとスティックリモコンが選べます。		
		便器標準洗浄水量	床排水:大3.8L/小3.0L		
<b>洗浄機能</b>	便器きれい	便座きれい	きれい除菌水※で便器を除菌。※1 だからきれいが長持ち。	●	
	ノズルきれい	においきれい	きれい除菌水※でノズルを除菌。※1 だからきれいが長持ち。	●	
	セルフクリーニング※2	お掃除ミスト	ノズルをいつも清潔に保つ。	●	
	セフィオンテクト	フチなしウォシュレット	表面がツルツルで汚れが付きにくい、TOTO独自の防汚技術。	(便器内・便座裏)	
	プレミスト※3	お掃除リフト	自動で便器にミストをふきつけ 汚れを付きにくく落ちやすくなる技術。	●	
	クリーン便座 (つぎ目なし)	便ふた着脱	つぎ目がなく汚れが付きにくい便座。	●	
	クリーンノズル	すっきりバネル※11	汚れが付きにくいノズル。	●	
	クリーンケース	フルカバー	汚れが付きにくいケース。	●	
	抗菌	便スキャン	便座・便ふた・ノズルなどに、 抗菌樹脂採用。	●	
	トルネード洗浄	おしり洗浄	トルネード水流で便器全体 を洗浄する新洗浄方式。	エアイン ワンダーウェーブ洗浄	
<b>工機能</b>	便器そうじ (便器内)	おしりソフト洗浄／ やわらか洗浄	便器内からため水を抜いて 念入りにお掃除。	●	
	ノズルそうじ	ビデ洗浄	ノズルが伸出して、お掃除 もカンタン。	●	
	フチなし形状	ワイドビデ洗浄	便器の「フチ裏」をなくして、 お掃除ラクラク。	●	
	ムーブ洗浄	瞬間暖房便座	ノズルが前後に移動して、 まんべんなく洗浄。	●	
	マッサージ洗浄	ダブル保温便座	強弱を付けてリズミカルに洗浄。	●	
<b>快適機能</b>	水勢調節	おまかせ節電	水勢を5段階で調節できます。	●	
	洗浄位置調節	オート開閉	洗浄位置を好みの位置に調節。	●	
	タイマー節電	やわらかライト	毎日自動節電。便利で経済的。	●	
<b>快適機能</b>	スーパーおまかせ節電	室内暖房	スーパーおまかせ節電に切モードが追加。自動で学習し、節電。	●	
	オート便器洗浄※4	リモコン便座・便ふた開閉	オート便器洗浄。	●	
	オートパワー脱臭※5	便座・便ふたソフト閉止	オートパワー脱臭。	●	
	脱臭	温風乾燥	使用後は指1本で、便器洗浄できます。	●	
	リモコン便器洗浄	暖房便座	設定により水面が下がる。 水のはね返り低減や換便時に便利。	●	
	水面下げる		着座センサー※6	人が座らないと作動しません。	
	着座センサー※6		リモコン	ラクな姿勢で操作できます。	
	個人設定		個人設定	一人ひとりの好みの設定を登録できます。	
	停電時安心設計※7		停電時安心設計	停電時も水を流せます。	
			CO <sub>2</sub> 削減量※13	86kg/年	

\*きれい除菌水詳細 ▶P.19 \*1:試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:電解した水道水により洗浄・対象部分:便器ボウル面の便器洗浄部、ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。 \*2:温水で洗い流すことで除菌します。(試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:水道水により洗浄・対象部分:ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。 \*3:プレミストは「便器洗浄」と「便器洗浄モード」で、便器洗浄モードは途中で腰を浮かせたり、便座の前によると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することができます。RS1タイプは便ふた閉止後洗浄モード、RS1タイプは便ふた運動洗浄モードが切れて設定し出荷しています。 \*5:スティックリモコンでは「パワー脱臭」の手動操作ができません。 \*6:便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。NX-LS-AS-LS-W-AS-Wは、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。RSの着座センサー(着座スイッチ式)は、ウォシュレットに座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間に

NXタイプ



ネオレスト

	LSタイプ	ASタイプ	RSタイプ (RS2-1新商品)	LS-Wタイプ 対応サービス 「TOTOウェルネス」アプリ <small>新商品</small>	AS-Wタイプ 対応サービス 「TOTOウェルネス」アプリ <small>新商品</small>					
	 	 	 	 	 					
	● LS2 CES9820系 ¥478,000~	● LS1 CES9810系 ¥463,000~	● AS2 CES9720系 ¥457,000~	● AS1 CES9710系 ¥409,000~	● RS3 CES9530系 ¥389,000~	● RS2 CES9520系 ¥368,000~	● RS1 CES9510系 ¥327,000~	● LS-W CES9970系 ¥493,000~	● AS-W CES9930系 ¥449,000~	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	床排水:大3.8L/小3.0L 壁排水:大4.8L/小3.4L									
	● (便器内・便座裏)	— (便器内)	● (便器内・便座裏)	— (便器内)	— (便器内)	— (便器内)	— (便器内)	— (便器内)	— (便器内)	
	●	—	●	—	—	—	—	●	—	
	●	—	●	—	—	—	—	●	—	
	● (便器内・便座裏)	● (便器内)	● (便器内・便座裏)	● (便器内)	● (便器内)	● (便器内)	● (便器内)	● (便器内)	● (便器内)	
	●	—	●	—	—	—	—	●	—	
	●	—	●	—	●	●	●	●	●	
	●	—	●	—	●	●	●	●	●	
	—	—	●	—	●	●	—	—	●	
	●	—	●	—	—	—	—	●	—	
	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	● やわらか 洗浄	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	● おしりソフト 洗浄	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	● おしりソフト 洗浄	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	
	● ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ 洗浄	● おしりソフト 洗浄	● ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ 洗浄	● おしりソフト 洗浄	● やわらか 洗浄	● ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ 洗浄	● おしりソフト 洗浄	● おしりソフト 洗浄	● エアイン ワンダー <sup>TM</sup> ウェーブ洗浄	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●	—	●	—	—	—	—	●	—	
	●	—	●	—	—	—	—	●	—	
	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
	● ※14	● ※14	● ※14	● ※14	● ※14	—	● ※14	● ※14	● ※14	
	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	●	—	●	—	●	—	—	●	—	
	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
	●	—	●	—	●	—	—	●	—	
	● 瞬間 暖房便座	—	● 瞬間 暖房便座	—	●	—	—	● 瞬間 暖房便座	—	
	82~84kg/年	85~87kg/年	—	71~73kg/年	—	—	—	LS-W:82~84kg/年 AS-W:85~87kg/年	—	

すき間があいています。※7 ネオレストNXの手動レバーは、便器に向かって真後ろ(後方カバー内)にあります。※8 試験機関:(一財)日本繊維製品品質技術センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:電解した水道水により洗浄・对象部分:便座裏の先端部分・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。  
 ※9 主な成分(アンモニアトリメチルアミン)※10 試験方法:1m³試験空間での臭気の除去率を測定・脱臭方法:においきれいを作動・対象臭気:アンニアトリメチルアミン・試験結果:30分間で45%以上除去(脱臭効果は実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。TOTO調べ。※11 便器とすっきりリモネルの形状が合わずにつき間が生じる場合があります。※12 便座から立ち上がって、約90秒後に便ふたが閉まります。※13 試算条件:1999~2004年商品(CS80B 便器標準洗浄水量大8L/小6L)と最新節水便器の比較:1997~2005年商品(TCF771)と表に掲載しているウォシュレットの比較:消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。※14 ナイタライト(ナイトモード)に設定できます。※ネオレストNX-LS-AS-RS-LS-W-AS-Wタイプの手洗器付(ワンデーリモネル)の場合も仕様・機能は同一です。※ネオレストNX-LS-AS-RS-LS-W-AS-Wタイプのレストルームドレッサー専用品は機能が異なります。詳しくはレストルームカタログ(No.1401)をご覧ください。

## パブリック向けネオレスト機能比較一覧

### ネオレスト

AS/RSタイプ  
スティックリモコンパブリックタイプ



AS1



RS3

**瞬間式** 節電なのに湯切れなし。朝のトイレラッシュ時も安心。

洗浄する時にお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。

使用するときだけお湯を作る所以節電にも効果的です。



個別機能		グレード	AS1	RS3
		品番	CES9710C系	CES9530C系
		希望小売価格	¥420,000~	¥400,000~
リモコン			スティックリモコンパブリックタイプ	
清潔機能	フチなしウォシュレット	機能部を便器のラインと一体化させ、お掃除がラクに。	●	—
	フルカバー	フォルムを際立たせ、サッとひとふき。	●	—
洗浄機能	おしり洗浄	お湯のシャワーで、すっきり洗浄。	エアイン ワンダー <sup>®</sup> ウェーブ洗浄	●
	ビデ洗浄	スポット的にしっかりと洗浄。	ワンダー <sup>®</sup> ウェーブ洗浄	●
エコ機能	瞬間暖房便座	使用するときだけ温めて、使わないときは節電。	●	—
	おまかせ節電	自動的に最適パターンの節電運転。	—	●
CO <sub>2</sub> 削減量※1			AS1:85~87kg/年 RS3:71~73kg/年	

### 共通機能

清潔機能	便器きれい	きれい除菌水※2で便器を除菌。※3 だからきれいが長持ち。	清潔機能	ノズルそうじ	ノズルが伸出して、 お掃除もカンタン。	快適機能	やわらかライト※11	便器の前に立つと自動で ウォシュレットからやさしく光が出る。
	ノズルきれい	きれい除菌水※2でノズルを除菌。※3 だからきれいが長持ち。		フチなし形状	便器の「フチ裏」をなくして、 お掃除ラクラク。		オートパワー	使用後、脱臭から自動的に 切り替わり強力に脱臭。
	お掃除ミスト※4	お掃除のときに、 きれい除菌水※2をふきかける。		お掃除リフト	サイトのボタンを押すとウォシュレット 前方が上がり、サッとお掃除。		脱臭	ニオイを取って、快適空間に。
	セルフクリーニング※5	ノズルをいつも清潔に保つ。		便ふた着脱	お掃除のために、カンタン着脱。		リモコン便座・便ふた開閉	便座に触ることなく、 便座と便ふたを開閉。
	セフィオンテクト	表面がツルツルで汚れが付き にくい、TOTO独自の防汚技術。		便器そうじ(便器内)	便器内からため水を抜いて 念入りにお掃除。		リモコン便器洗浄※9	使用後は指1本で、便器洗浄 できます。
	プレミスト※6	自動で便器にミストをふきつけ 汚れを付きにくく落ちやすくなる技術。		すっきりパネル※7	お掃除しにくかった 給水部をまるごとカバー。		着座センサー※12	人が座らないと作動しません。
	クリーン便座(つぎ目なし)	つぎ目がなく汚れが付き にくい便座。		水勢調節	水勢を5段階で調節できます。		リモコン	ラクな姿勢で操作できます。
	クリーンノズル	汚れが付きにくいノズル。		タイマー節電	毎日自動節電。便利で経済的。		停電時安心設計	停電時も水を流せます。
	クリーンケース	汚れが付きにくいケース。		スーパーおまかせ節電	おまかせ節電に切モードが 追加。自動で洗浄し、節電。		水面下げる	設定により水面が下がる。 水のはね返り低減や換気時に便利。
	抗菌	便座・便ふた・ノズルなどに、 抗菌樹脂採用。		オート開閉	便器に近づくと自動で便ふたが 開き、離れると閉まる。※8		暖房便座	設定した温度に便座を温めます。
トルネード洗浄		トルネード水流で便器全体 を洗浄する新洗浄方式。		オート便器洗浄※10	使用後に、便器を自動洗浄。	管理清掃用リモコン対応※13		

※きれい除菌水詳細 ▶P.19

※スティックリモコンパブリックタイプではノズルきれい、パワーデザインの手動操作ができません。

※ネオレストの「警告」「注意」「ご購入前に」をあわせて必ずご参照ください。

※1 試算条件:1999~2004年商品(CS80B)便器標準洗浄水量大8L/小6L)と最新節水便器の比較。1997~2009年商品(TCF771)と表に掲載しているウォシュレットの比較・消費電力は省エネ法(2012年度基準)に基づいて算出。

※2 スティックリモコンパブリックタイプでは、オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。

※3 試験機関:(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:電解した水道水により洗浄・対象部分:便器ボトル面の便器洗浄部、ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。

※4 便器内。

※5 水温で洗い流すことで除菌します。(一財)日本食品分析センター・試験方法:除菌効果試験・除菌方法:水道水により洗浄・対象部分:ノズル表面全体および通水路・試験結果:99%以上(除菌効果は試験機関による実験結果であり、実使用での実証結果ではありません)すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので、清掃不要になるものではありません。

※6 プレミストとは「便器きれい」に含まれます。

※7 便器とすっきりパネルの形状が合わずにつき間が生じる場合があります。

※8 便座から立ち上がりて、約90秒後に便ふたが閉まります。

※9 リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。

※10 ASタイプは途中で腰を浮かせたりして着座センサーから身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することができます。便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。

※11 ナイトライド(ナイトモード)に設定できます。

※12 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。ASタイプは、着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。RSタイプの着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

※13 ウォシュレット管理清掃用リモコンは別売りです。詳細 ▶P.70

安心と信頼の「延長保証制度」、最新情報はWEBサイトへ。

一般家庭のみ対象


保証料金有料

<https://jp.toto.com/support/hosyou/annai>

簡単・手軽に安心をプラス


メーカー保証期間を、5年間・10年間に延長できる制度です。

\*お取付日(もしくはお引き渡し日)から3カ月以内にお申し込んでください。



※修理料金は【技術料】+【部品代】+

※修理料金は【技術料】+【部品代】+【訪問料金】で構成されています。



- 一般家庭でご使用の商品が対象です。一般家庭以外(事務所、店舗、病院など)でご使用の商品は本保証の対象外です。●新品の商品が対象です。中古品、および、展示品として使用された商品は本保証の対象外です。●メーカー保証内容は商品によって異なります。WEBサイトの「延長保証制度のご案内」もしくは各商品取扱説明書巻末の保証書をご確認ください。
- 家電量販店・ホームセンターなどで購入し、ご自身で取り付けた「ウォシュレット」などの起算日は、ご購入店での保証起算日と同じ、お買い上げ日からです。●保証期間を10年とする本保証に加入している場合においても、一部の機器商品は5年保証となり、6年目以降の修理は本保証の対象外です。●ウォシュレット一体形取替機能部は5年保証のみお申し込みいただけます。10年、プラス5年保証はお申込みできません。●当社は個別にお客様と合意することなく制度の規定を変更する場合があります。その場合は、変更後の規定による条件が適用されます。

F-009

リモデルをご検討中のお客さまへ

“みえる・わかる”でお客様に「あんしん」をお届けします。



お客様のリモ델イメージが“わかる”情報をご提供しています。

<https://ip.toto.com/reform/>

TOTOリフォーム



だからこそ、TOTOは、お客様の知りたい情報を“みえる”ようにし、“わかる”という「あんしん」をお届けしたいと考えます。

# TOTOあんしんリモデル

<https://jp.toto.com/reform/anshin/>

あんしんリモデル



表示価格は税抜き価格です。

# TOTO

表示価格はメーカー希望小売価格です。税抜き価格のみ表示しています。 TOTO株式会社

商品のお求め、ご相談は当店へ

## 安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをする人。

人が死ぬまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物の損害(家具・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害)のみの発生が想定される内容を示しています。

●各商品はご使用前に「取扱説明書(ご愛用のしおり)」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書(工事説明書)」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

## 保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。

お取付店名、お取付日の記載のないものは無効となります。

## 当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●写真はイメージです。印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は予告なく仕様変更、価格改定となる場合があります。●日本国内専用品です。●二次元バーコードなどの通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

※お電話でご質問、ご意見、ご要望をお受けした際に、お客様からのお相談に正確に応対するために、お客様のお相談内容を録音させていただくことがあります。

※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はWEBサイトをご覧ください。

## ■商品をご覧になる場合はTOTOショールームへ

### TOTOショールーム

住所や展示商品など各ショールームの詳しい情報は、WEBサイト「ショールーム」をご覧ください。  
<https://jp.toto.com/showroom>

**0120-03-43-1010**

(ヨイミセ ト一 ト一) 営業時間:10:00~17:00 休館日:水曜日(ただし、祝日の水曜日は開館)

夏期休暇・年末年始

※ショールームへのフリーダイヤルは発信地域が限られます。 ※一部のショールームは休館日が異なります。

電話番号はお間違えのないようご注意ください。

### [北海道・東北地区]

江戸川 大田  
石神井 立川  
横浜ランドマーク  
松本 佐久平  
相模原 藤沢 大宮  
名古屋 春日井  
岡崎 豊橋 岐阜  
静岡 浜松 沼津  
四日市 津 金沢  
松戸 柏 木更津  
東京センター 足立  
水戸 つくば 宇都宮  
富山 福井

### [近畿地区]

小山 高崎 甲府  
新潟 長岡 長野  
松本 佐久平  
郡山 盛岡 秋田  
横浜港北 厚木  
横浜港南 藤沢  
郡山 庄内 福島  
越谷 川越 熊谷  
千葉 成田 船橋  
いわきサテライト  
[関東・甲信越地区]  
[関東・甲信越地区] 東京センター 足立

### [近畿地区]

大阪 箕面 枚方  
堺 神戸 姫路  
京都 草津 彦根  
奈良 和歌山  
広島 福山 岡山  
米子 山口 高松  
富山 福井

### 高知

[九州・沖縄地区]  
福岡 北九州 福岡東  
福岡南 久留米 佐賀  
長崎 佐世保 熊本  
大分 宮崎 都城  
鹿児島 沖縄



このカタログには印刷インキ工業連合会認定の植物油インキを主に使用しています。

## 「ウォシュレット」「携帯ウォシュレット」「音姫」

「魔法びん浴槽」「カラリ床」「エアイン」「エコシングル」は  
TOTO株式会社の登録商標です。

※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。